

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.80*0.80*2.40+0.85*0.55*2.00+0.85*0.50*1.50*2+0.80*0.50*2.40	m ³ m ³		
				4.706	
				RAZEM	4.706
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.80+0.80)*2*2.40+(0.85+0.55)*2*2.00+(0.85+0.50)*2*1.50*2+(0.80+0.50)*2*2.40	m ² m ²		
				27.620	
				RAZEM	27.620
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.90*0.90+0.95*0.65+0.95*0.60*2+0.90*0.60	m ² m ²		
				3.108	
				RAZEM	3.108
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg kg		
				9.324	
				RAZEM	9.324
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.4	m ² m ²		
				3.108	
				RAZEM	3.108
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (1.00+0.80+1.05+0.55+1.05+0.50+0.65+0.80+0.85+0.65)*2*0.35	m ² m ²		
				5.530	
				RAZEM	5.530
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej poz.7	m ² m ²		
				5.530	
				RAZEM	5.530
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa-nej - opaski na obróbkach kominów (0.80+0.80+0.85+0.55+0.85+0.50+0.85+0.50+0.80+0.50)*2*0.35	m ² m ²		
				4.900	
				RAZEM	4.900
10	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki wokół kominów - powierzchnia do 25 m2 - 100% nowej dachówki 15.00	m ² przel.po kr. m ² przel.po kr.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek -554	szt. szt.		
				-554.000	
				RAZEM	-554.000
12	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 12.0	m m		
				12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR AT- 09 0104- 04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe 12.0	m m		
				12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+6.826*0.07+poz.10*0.04	m ³ m ³		
				5.784	
				RAZEM	5.784
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.14	m ³ m ³		
				5.784	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.784
16		Składowanie gruzu poz.15*1.5	t t	8.676	
				RAZEM	8.676
17	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wymiana wyłazów-światlików dachowych fabrycznie wykończonych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000