

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.50*0.50*0.93	m ³ m ³	 0.233	
				RAZEM	0.233
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.80*0.57*1.48+1.10*0.54*1.00+1.30*0.54*1.00+0.75*0.75*1.10	m ³ m ³	 2.590	
				RAZEM	2.590
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.50+0.50)*2*0.93+(0.80+0.57)*2*1.48+(1.10+0.54)*2*1.00+(1.30+0.54)*2* 1.00+(0.75+0.75)*2*1.10	m ² m ²	 16.175	
				RAZEM	16.175
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.90*0.67+0.60*0.60+1.20*0.64+1.40*0.64+0.85*0.85	m ² m ²	 3.350	
				RAZEM	3.350
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.4	m ² m ²	 3.350	
				RAZEM	3.350
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- nych o śr. do 6 mm poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 10.050	
				RAZEM	10.050
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych poz.5	m ² m ²	 3.350	
				RAZEM	3.350
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (0.90+0.90+0.60+0.60+1.20+0.64+1.40+0.64+0.85+0.85)*0.35*2	m ² m ²	 6.006	
				RAZEM	6.006
9	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- wanej - kominy + obróbka ogniomuru poz.8	m ² m ²	 6.006	
				RAZEM	6.006
10	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej - opaski na obróbkach kominów (0.80+0.57+0.50+0.50+1.10+0.54+1.30+0.54+0.75+0.75)*0.10*2	m ² m ²	 1.470	
				RAZEM	1.470
11	KNR-W 4- 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jed- nokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów 7.35	m ² m ²	 7.350	
				RAZEM	7.350
12	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (0.80+0.57+0.50+0.50+1.10+0.54+1.30+0.54+0.75+0.75)*0.50*2	m ² m ²	 7.350	
				RAZEM	7.350
13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+poz.2+poz.4*0.07	m ³ m ³	 3.058	
				RAZEM	3.058
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.13	m ³ m ³	 3.058	
				RAZEM	3.058
15		Składowanie gruzu poz.14*1.5	t t	 4.587	
				RAZEM	4.587