

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.73*0.70*1.94+0.81*0.60*1.79+0.43*1.17*1.79	m ³ m ³	 2.762	
				RAZEM	2.762
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.73+0.70)*2*1.94+(0.81+0.60)*2*1.79+(0.43+1.17)*2*1.79	m ² m ²	 16.324	
				RAZEM	16.324
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.83*0.80+0.91*0.70+0.53*1.27	m ² m ²	 1.974	
				RAZEM	1.974
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 5.922	
				RAZEM	5.922
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.3	m ² m ²	 1.974	
				RAZEM	1.974
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (0.78+1.75+0.65+0.86+0.48+1.22)*2*0.40 (0.78+1.75+0.65+0.86+0.48+1.22)*2*0.08	m ² m ² m ²	 4.592 0.918	
				RAZEM	5.510
7	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej - kominy (0.78+1.75+0.65+0.86+0.48+1.22)*2*0.40	m ² m ²	 4.592	
				RAZEM	4.592
8	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa-nej - opaski na obróbkach kominów (0.78+1.75+0.65+0.86+0.48+1.22)*2*0.08	m ² m ²	 0.918	
				RAZEM	0.918
9	KNR-W 4- 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jed-nokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów (0.78+1.75+0.65+0.86+0.48+1.22)*2*1.00	m ² m ²	 11.480	
				RAZEM	11.480
10	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (0.78+1.75+0.65+0.86+0.48+1.22)*2*0.50	m ² m ²	 5.740	
				RAZEM	5.740
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach komin-owych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 (0.73+0.70)*2*1.50+(0.81+0.60)*2*1.50+(0.43+1.17)*2*1.50	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320
12	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komin-owych w części strychu poz.11	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320
13	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.12	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+poz.11*0.025	m ³ m ³	 3.095	
				RAZEM	3.095
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.14	m ³ m ³	 3.095	
				RAZEM	3.095
16		Składowanie gruzu poz.15*1.5	t t	 4.643	
				RAZEM	4.643