

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Usunięcie z piwnic starych mebli oraz przedmiotów takich jak: butle, pojemniki plastikowe słoiki itp.	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu - przyjęto szcunkowo - ilość skorygować po wykonaniu robót	m ³		
d.1	0106-05	5.00	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na sufitach piwnic o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-11	1.15*5.04+0.69*0.95+0.64*0.98	m ²	7.079	
	pom.01	2.85*5.05+0.82*2.37+0.64*0.98	m ²	16.963	
	pom.02	4.07*5.04+0.82*0.98	m ²	21.316	
	pom.03	4.07*4.90	m ²	19.943	
	pom.04	2.85*4.90	m ²	13.965	
	pom.05	3.43*4.90	m ²	16.807	
	pom.06	1.78*5.18	m ²	9.220	
	pom.07				
				RAZEM	105.293
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - pas 1.0 m od sufitu	m ²		
d.1	0701-05	1.00*(1.15+5.04)*2	m ²	12.380	
	pom.01	1.00*(2.85+5.05)*2	m ²	15.800	
	pom.02	1.00*(4.07+5.04)*2	m ²	18.220	
	pom.03	1.00*(4.07+4.90)*2	m ²	17.940	
	pom.04	1.00*(2.85+4.90)*2	m ²	15.500	
	pom.05	1.00*(3.43+4.90)*2	m ²	16.660	
	pom.06	1.00*(1.78+5.18)*2	m ²	13.920	
	pom.07				
				RAZEM	110.420
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla zakotwienia płaskowników	m		
d.1	0336-01	0.15*14	m	2.100	
				RAZEM	2.100
6	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1	0346-03	24	gniazd.	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	poz.3+poz.4	m ²	215.713	
	pom.08	3.53*4.09	m ²	14.438	
		2.16*(3.53+4.09)*2	m ²	32.918	
				RAZEM	263.069
8	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - istn.belki stalowe	m ²		
d.1	0101-01	0.106*(2.85*8+2.37*2+4.07*8+0.98*2+3.43*4+4.09*5)	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.2+(poz.3+poz.4)*0.02	m ³	9.314	
				RAZEM	9.314
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 2			
		poz.5	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
11		Koszt składowania gruzu	m ³		
d.1		poz.2*1.600+(poz.3+poz.4)*0.02*2.000	m ³	16.629	
				RAZEM	16.629
2		Wzmocnienie stropu nad piwnicami			
12	KNR 4-01	Wykonanie i montaż belek stalowych - ceowniki poz.1,2,5	kg		
d.2	1303-01	418.08+286.76+109.88	kg	814.720	
				RAZEM	814.720
13	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.2	0206-02	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 4-01	Wykonanie i montaż płaskowników 120x8 mm - poz.3,4,6	kg		
d.2	1303-01	156.83+78.42+28.65	kg	263.900	
	analogia				
				RAZEM	263.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
16 d.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
	pom.08	poz.3 3.53*4.09	m ² m ²	105.293 14.438	
				RAZEM	119.731
17 d.2	KNR 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.16	m ²	119.731	
				RAZEM	119.731
18 d.2	KNR-W 2-02 0813-02 analogia	Wypełnienie oczek siatki zprawą cementową wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach	m ²		
		poz.16	m ²	119.731	
				RAZEM	119.731
19 d.2	KNR 2-02 0802-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m ²		
		poz.16	m ²	119.731	
				RAZEM	119.731
20 d.2	KNR 2-02 0802-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
	pom.08	poz.4 2.16*(3.53+4.09)*2	m ² m ²	110.420 32.918	
				RAZEM	143.338
21 d.2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m ²		
		poz.19+poz.20	m ²	263.069	
				RAZEM	263.069