

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm < budynek 6 - dn 40 mm> 9.80 < budynek 6 a- dn 40 mm> 7.50 < budynek 6 a- dn 50 mm> 11.70	m m m m	 9.800 7.500 11.700	
				RAZEM	29.000
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm < budynek 6- dn 25 mm > 0.30*4+7.00+5.50+9.50+4.10 < budynek 6a - dn 25 mm > 0.30*8+4.20 < budynek 6a - dn 32 mm > 7.30	m m m m	 27.300 6.600 7.300	
				RAZEM	41.200
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 4/2 8/2	kpl. kpl. kpl.	 2.000 4.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 4 8	szt. szt. szt.	 4.000 8.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji < dn 80 mm >1 < dn 50 mm >2	szt. szt. szt.	 1.000 2.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym < bud nr 6a > 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3+1	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 11.70	m m	 11.700	
				RAZEM	11.700
10	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 9.80+7.50	m m	 17.300	
				RAZEM	17.300
11	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.30	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
12	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 27.30+6.60	m m	 33.900	
				RAZEM	33.900
13	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 4/2 8/2	kpl. kpl. kpl.	 2.000 4.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 4+8	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 4+8	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 4+8	szt. szt.	 12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
17	KNR-W 2-15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Monobloko śr. 50 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		4+8	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		70.20/100	100 m	0.702	
				RAZEM	0.702
21	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		70.20	m	70.200	
				RAZEM	70.200
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		70.20	m	70.200	
				RAZEM	70.200
23	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR-W 2-19 0205-03	Zasowy odcinające o śr.nom.80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-19 0205-02	Zasowy odcinające o śr.nom.50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafka gazowa naścienna przy zaworze głównym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m³		
		0.10	m³	0.100	
				RAZEM	0.100
33	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m³		
		Krotność = 9	m³	0.100	
		poz.32			
				RAZEM	0.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.32*1.50	ton	0.150	
				RAZEM	0.150