

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wałbrzych ul.1 Maja 150 - instalacja gazowa					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	KNR-W 4-02	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji - demontaż głównego	szt.		
d.1	0314-05	kurka gazowego oraz zaworów przy gazomierzach			
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
2	KNR 4-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
d.1	0309-02		kpl.	9.50	
		19/2		RAZEM	9.50
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0308-02		m	12.00	
		poz.5+poz.6		RAZEM	12.00
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0308-03		m	24.50	
		poz.7+poz.8		RAZEM	24.50
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
5	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o	m		
d.2	0303-03	śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9.60	
		2.3+2*0.4+1.1+1.8+0.4+0.8*4		RAZEM	9.60
6	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o	m		
d.2	0303-01	śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2.40	
		1.2*2		RAZEM	2.40
7	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o	m		
d.2	0303-02	śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6.70	
		6.7		RAZEM	6.70
8	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.	m		
d.2	0303-03	nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	17.80	
		6.0+3.7+5.4+1.7+1.0		RAZEM	17.80
9	MATERIAŁ	Dopłata materiałowa za kolana hamburskie śr.50 mm	szt		
d.2			szt	4.00	
		4		RAZEM	4.00
10	MATERIAŁ	Dopłata materiałowa za tuleje ochronne	szt		
d.2			szt	8.00	
		8		RAZEM	8.00
11	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed	100 m		
d.2	0307-02	gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m	0.36	
		0.36		RAZEM	0.36
12	KNR 2-19	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż	kpl.		
d.2	0220-01	aparatury kontrolno-pomiarowej-próba szczelności instalacji gazowej	kpl.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
13	KNR 4-01	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.2	1212-29		m	36.50	
		poz.5+poz.6+poz.7+poz.8		RAZEM	36.50
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.2	1212-28	mm	m	36.50	
		poz.13		RAZEM	36.50
15	KNR 4-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
d.2	0307-02		szt.	19.00	
		19		RAZEM	19.00
16	KNR-W 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o	kpl.		
d.2	0308-02	średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	4.00	
	analogia	8/2		RAZEM	4.00
17	KNR 2-15	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
d.2	0308-02		szt.	8.00	
	analogia	8		RAZEM	8.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 400x500x250	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
19 d.2	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.2	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
21 d.2	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 600x400x250 - szafka na główny kurek gazowy wraz ze zdemontowaniem zniszczonej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		WYWÓZ GRUZU			
22 d.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 6 km wraz z utylizacją	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50