

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1.60*1.45*2	m ² m ²	 4.640	
				RAZEM	4.640
2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (3.10+3.55)*6.30-poz.1	m ² m ²	 37.255	
				RAZEM	37.255
3	KNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne (1.60+2*1.45)*2	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej 1.45*2	m m	 2.900	
				RAZEM	2.900
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk mineralny poz.2	m ² m ²	 37.255	
				RAZEM	37.255
7	KNR 0-23 2614-02 analogia	Docieplenie STROPU z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk mineralny - część stropu przybudówki od spodu 1.10*3.55	m ² m ²	 3.905	
				RAZEM	3.905
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm poz.3*0.30	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
9	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.6+poz.7+poz.8	m ² m ²	 43.860	
				RAZEM	43.860
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6.3	m m	 6.300	
				RAZEM	6.300
11	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m - z osłonami (3.10+3.55+0.80)*9.61	m ² m ²	 71.595	
				RAZEM	71.595
12	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.11	m ² m ²	 71.595	
				RAZEM	71.595
13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem 0.90*2.00*0.5<wsp>	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.30*0.025	m ³		
			m ³	0.999	
				RAZEM	0.999
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.20	m ³		
			m ³	0.999	
				RAZEM	0.999
22	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.21*1.5	t	1.499	
				RAZEM	1.499