

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane -			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1	0304-01	towo-wapiennej ceglami	m ³	0.100	
		0.1			
				RAZEM	0.100
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-02-ana-	filarach, pilastrach oraz odbicie płytek ceramicznych na ścianach	m ²	17.000	
	logia	17			
				RAZEM	17.000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-	m ²		
d.1	0716-01	taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	22.000	
		poz.2+5			
				RAZEM	22.000
5	KNR 4-01	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0409-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1	0609-03-ana-	chu konstr.na sucho - jedna warstwa - EPS100 gr 5 cm	m ²	5.000	
	logia	poz.5			
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.1	0607-01	posadzkowe	m ²	5.000	
		poz.5			
				RAZEM	5.000
8		odgrzybienie ściany	m ²		
d.1	kalk. własna	17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		
d.1	1102-01	na ostro	m ²	5.000	
		poz.5			
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		
d.1	1102-02	na gładko	m ²	5.000	
		poz.5			
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.1	1102-03	trąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	5.000	
		poz.5			
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	poz.5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-	m ²		
d.1	0635-01	PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²	5.000	
		poz.5			
				RAZEM	5.000
14	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-	m ²		
d.1	0640-01	PERFLEX-10	m ²	5.000	
		poz.5			
				RAZEM	5.000
15	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z	m ²		
d.1	2010-03	pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-	m ²		
d.1	1022-03	ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.600	
		z kratką nawiewną			
		0.80*2.0			
				RAZEM	1.600
17	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi	szt.		
d.1	1016-02	wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ścian oraz sufitów 21+21+17+16+11+24+22+17+22+10+15+10	m ² m ²	 206.000	
				RAZEM	206.000
19 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą w ła- zience oraz w obrebie kotła na paliwo stałe poz.5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
20 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 23	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
21 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.18	m ² m ²	 206.000	
				RAZEM	206.000
22 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.15*2	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
23 d.1	kalk. własna	montaż nawiewnika ściennego 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km + koszty składowania gruzu 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
26 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
2		Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji			
27 d.2	KNR-W 4-01 0339-06	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
28 d.2	KNR-W 4-01 0342-06	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej 3.30	m m	 3.300	
				RAZEM	3.300
29 d.2	KNR-W 4-01 0328-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyj- nymi w ścianach z cegieł 3.30	m m	 3.300	
				RAZEM	3.300
30 d.2	KNR-W 4-01 0328-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyj- nymi w ścianach z cegieł poz.27	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
31 d.2	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami poz.29+poz.30	m m	 17.300	
				RAZEM	17.300
32 d.2	kalk. własna	Wyniesienie gruzu z budynku do kontenera przed budynkiem 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
33 d.2	KNR 0-35 0202-05	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm układane w otulinie ter- moizolacyjnej bez rozdzielaczy z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
34 d.2	KNR 0-35 0202-06	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm układane w otulinie ter- moizolacyjnej bez rozdzielaczy z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2	KNR 0-35 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.2	KNR 0-35 0213-07	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1100 mm, montaż grzejników na ścianie - Grzejnik łazienkowy typ SAN 11 04 firmy Purmo 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.2	kalk. własna	montaż pompy ; zaworu różnicowego ;regulatora pompy;miarkownika ciągu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	kalk. własna	wymiana naczynia wzbiorczego 15 litr 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.2	KNR 0-35 0217-03	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm - zawory odcinające przy kotle gazowym dwufunkcyjnym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.2	KNR 0-35 0216-10	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2	KNR 0-35 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 19.5+poz.33+poz.34	m m	 52.500	
				RAZEM	52.500
43 d.2	KNR 0-35 0231-01	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe poz.42	m m	 52.500	
				RAZEM	52.500
44 d.2	KNR 0-35 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji 6	szt.grz. szt.grz.	 6.000	
				RAZEM	6.000
45 d.2	kalk. własna	Kanał wentylacyjny 150/225 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.2	kalk. własna	Kanał wentylacyjny kształtki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne fi 160 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej			
48 d.3	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.3	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.3	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.3	KNR 4-01 0706-04	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.3	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm - wpięcie do istniejącej instalacji wody zimnej w piwnicach 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
53 d.3	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
54 d.3	KNR-W 2-15 0113-04 analogia	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
55 d.3	KNR 0-34 0108-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) - izolacja rur wody zimnej i ciepłej dn15 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
56 d.3	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
57 d.3	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.3	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.3	KNR 0-35 0114-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.3	kalk. własna	montaż podgrzewacza cwu typu Kombi 100 litr 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.3	KNR 0-35 0114-02	Baterie zlewozmywakowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór czepalny ze złączką do wę- ża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory przy misce ustępowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.3	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.3	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - zawory przy kotle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.3	KNR INS- TAL 0111-02	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 20 mm - przy kotle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.3	KNR 0-35 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 25.90	m m	25.900	
				RAZEM	25.900
68 d.3	KNR 0-35 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 25.90	m m	25.900	
				RAZEM	25.900
69 d.3	KNR 0-35 0134-05	Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C 7.60	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
4		Wewnętrzna instalacja kan.sanitarnej			
70 d.4	KNR 4-01 0706-04	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po za- murowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z	m		
d.4	0210-02	betonu żwirowego - analogia - wykucie posadzki	m	4.200	
		4.20			
				RAZEM	4.200
72	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m		
d.4	0339-06	mentowej	m	4.200	
		4.20			
				RAZEM	4.200
73	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m		
d.4	0342-06	mentowej	m	2.400	
		2.40			
				RAZEM	2.400
74	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyj-	m		
d.4	0328-02	nymi w ścianach z cegieł	m	4.200	
		4.20			
				RAZEM	4.200
75	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-	m		
d.4	0328-04	mi w ścianach z cegieł	m	2.600	
		2.60			
				RAZEM	2.600
76	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł	m		
d.4	0705-02	lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami	m	6.600	
		lub dachówkami			
		6.60			
				RAZEM	6.600
77	kalk. własna	Wyniesienie gruzu z budynku	m ³		
d.4		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
78	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-	m		
d.4	0207-01	kalnych o połączeniach wciskowych -	m	6.000	
	analogia	6			
				RAZEM	6.000
79	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-	m		
d.4	0207-03	kalnych o połączeniach wciskowych	m	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
80	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-	podej.		
d.4	0211-01	niach wciskowych - analogia - dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z	podej.	1.000	
		PVC o śr. 32mm			
		1			
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-	podej.		
d.4	0211-01	niach wciskowych - analogia - dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z	podej.	1.000	
		PVC o śr. 40mm			
		1			
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-	podej.		
d.4	0211-01	niach wciskowych	podej.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
83	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-	podej.		
d.4	0211-03	niach wciskowych	podej.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-	szt.		
d.4	0211-06	movymi - wpięcie do istniejącego pionu kanalizacyjnego fi110PVC	szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
85	KNR 4	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - analogia - za-	szt.		
d.4	0213-05	wór napowietrzający do kanalizacji sanitarnej fi 110 mm	szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
86	KNR-W 2-15	Umywalka pojedyncza porcelanowa 60cm z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.4	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 2-15	Brodzik do kabiny natryskowej, szer.90 mm, narożny okrągły	kpl.		
d.4	0232-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.4	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wywóz gruzu			
90 d.5	analiza indywidualna	Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruzem na składowisko wraz z dokonaniem opłaty utylizacyjnej - (1,304+0,008+0,362+0,348)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty elektryczne			
91 d.6	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy elektrycznej TM do 10kg kpl. (wg schematu)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.6	KNNR 5 0407-03	Montaż zabezpieczenia w tablicy TL - rozłącznik R301 25A z wkładkami i w obudowie typu S3 kpl.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.6	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle/betonie	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
94 d.6	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane pod tynkiem YDY 3x6mm2	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
95 d.6	KNNR 5 0204-03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem YDY 3x1,5mm2	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
96 d.6	KNNR 5 0204-03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem YDY 3x2,5mm2	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
97 d.6	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany/betonowym	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
98 d.6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe o do śr.do 80 mm	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
99 d.6	KNNR 5 0306-02	Montaż łączników jednobiegunowych podtynkowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
100 d.6	KNNR 5 0306-04	Montaż łączników dwubiegunowych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
101 d.6	KNNR 5 0306-02	Przycisk dzwonekowy podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.6	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
103 d.6	KNNR 5 1209-1201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
104 d.6	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		140	szt.żył	140.000	
				RAZEM	140.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.6	KNNR 5 1204-01	Montaż szybkozłączy pojedynczych - przekrój żył do 2.5mm ²	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
106 d.6	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.6	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
108 d.6	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.poraż. (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.6	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.poraż. (każdy następny pomiar)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
110 d.6	KNNR 9 0401-08	Demontaż łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
111 d.6	KNNR 9 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
112 d.6	KNNR 9 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
113 d.6	wycena indywidualna	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w tynku	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000