

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.50*0.25	m ² m ²	1.125	
				RAZEM	1.125
5 d.1	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejs. miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm 0.50	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
7 d.1	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o pow.do 1 m2 1	miejs. miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi [0.30+0.30]*2*0.35	m ² m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
9 d.1	kalk. własna	Montaż kanału spalinowego z rury koncentrycznej o średnicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornej 4.80+2.50+11.50	mb mb	18.800	
				RAZEM	18.800
10 d.1	kalk. własna	Parasol o śred. 130 mm, trójnik o śred. 130 mm, kolano o śred. 130 mm, wyczystka o śred. 130 mm, skraplacz o śred. 130 mm. 1+1	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	kalk. własna	Montaż opasek stabilizacyjnych (1 szt na 2 m) 3+5	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
12 d.1	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana 0.25*4.50	m ² m ²	1.125	
				RAZEM	1.125
13 d.1		Odiór przez służby kominiarskie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.20*0.20*0.5 poz.2*0.20*0.20*0.12 poz.4*0.30	m ³ m ³ m ³ m ³	0.020 0.005 0.338	
				RAZEM	0.363
15 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.14	m ³ m ³	0.363	
				RAZEM	0.363
16 d.1		Składowanie gruzu poz.14*1.5	t t	0.545	
				RAZEM	0.545