

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ściany (prawy szczyt) 0.80*2.00*19.00	m ³ m ³	 30.400	
				RAZEM	30.400
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wyspów piwnicznych (0.60*2+0.80)*0.25*0.60*4	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie dna wyspów 0.60*0.80*4	m ³ m ³	 1.920	
				RAZEM	1.920
4	KNR 4-01 0304-01	Murowanie ścian wyspów piwnicznych z cegły klinkierowej pełnej poz.2	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 2.00*19.00	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Wykonanie warstwy wyrównawczej betonowej grub. 10 cm 2.00*19.00*0.10	m ³ m ³	 3.800	
				RAZEM	3.800
7	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.6	m ³ m ³	 3.800	
				RAZEM	3.800
8	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm 2.00*19.00	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
9	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.5	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
10	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.9	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
11	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 poz.10	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
12	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.11	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
13	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 19.0	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
14	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 30.400	
				RAZEM	30.400