

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku <sufity> 5.14+24.29+3.20+3.00+3.00+3.00+3.00+20.25+4.50+4.06+4.06+4.06+8.78 A (suma częściowa)  <ściany> (2.55+1.25+2.55)*3.45+(2.93+1.75+1.75)*3.40+(3.00+3.00)*3.40+(3.00+4.90)*2*2.90+2.45*2.90+(2.38+2.38)*4*3.05+(2.95+2.80)*6*3.05+(6.90+6.90)*3.90+(7.40+4.45)*2.25 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.340 ----- 90.340 360.874 ----- 360.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>451.214</b>
2	<b>KNR 4-01 0711-15</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 45.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.1A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.340</b>
4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.1B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.874</b>
5	<b>KNR 2-02 2009-04 analogia</b>	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.340</b>
6	<b>KNR 2-02 2009-02 analogia</b>	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.874</b>
7	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.340</b>
8	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.874</b>
9	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity) poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.340</b>
10	<b>KNR-W 4- 01 1206-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  (2.55+1.25+2.55+2.93+1.75+1.75+3.00+3.00+3.00+4.90+2.45+2.38*8+2.95+2.80*6+6.90+6.90+7.40+4.45)*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121.641	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.641</b>
11	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany) poz.8-poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	239.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.233</b>
12	<b>KNR 2-02 1121-01</b>	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża  (0.32+0.18)*1.27*88+(0.32+0.18)*2.45*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.780</b>
13	<b>KNR 2-02 1121-05</b>	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.780</b>
14	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na podestach 5.14+24.29+4.06+4.06+4.06+4.50+4.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.740</b>
15	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na podestach poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.740</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB na spocznikach 8.60+8.60+8.60+8.80+8.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.700</b>
17	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.700</b>
18	<b>KNR 2-02 1113-06 analogia</b>	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 40.0	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
19	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie 0.80*2.00*1.75<wsp.>*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
20	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi wahadłowe i ścianka drewniana Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrabanie tłuszczającej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki. 7.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
21	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10.0+30.0	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
22	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
23	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
24	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.23*1.5	t t	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>