

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka schodowa			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
d.1	1202-09	6.40*1.70+2.40*1.90+2.15*1.00+2.45*1.75+2.10*1.05+4.95*1.65+2.45*1.95+2.80*1.05+2.80*1.05*2+5.40*1.70+2.45*2.05+2.80*1.05+2.47*1.35+6.40*1.70+2.47*1.90+4.65*1.70+1.00*2.80+2.35*1.30	m ²	95.658	
				RAZEM	95.658
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.1	m ²	95.658	
				RAZEM	95.658
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%	m ²		
d.1	0701-05	[(6.40+1.70+8.80+1.90)*1.15+3.70*1.30+2.48*1.30+(3.88+4.95+7.40+1.65+1.95)*1.30+(3.70+2.49+3.82)*1.10+(5.40+1.70+7.85+2.05)*1.25+(3.40+2.47+3.78)*1.25+(6.40+1.70+8.90+4.65+4.65+1.70)*1.25+(3.77+2.40)*1.10+(2.35+1.55)*0.65]*50%	m ²	72.039	
		A (suma częściowa)	m ²	72.039	
		[(3.73+2.65+1.30+2.35+5.00+7.90+3.70+2.48+3.88+2.95+0.70+5.40+0.75+3.70+2.49+3.82+3.40+0.70+5.85+0.95+3.40+2.47+3.78+1.70)*1.50]*50%	m ²	56.288	
		B (suma częściowa)	m ²	56.288	
				RAZEM	128.327
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.3	m ²	128.327	
				RAZEM	128.327
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 50%	m ²		
d.1	0713-01	poz.4	m ²	128.327	
				RAZEM	128.327
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.1	m ²	95.658	
				RAZEM	95.658
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.4+poz.5	m ²	256.654	
				RAZEM	256.654
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej	m ²		
d.1	1204-01	poz.6	m ²	95.658	
	z.sz.2.3.			RAZEM	95.658
9	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej - 80%	m ²		
d.1	2009-02	poz.7*80%	m ²	205.323	
	analogia			RAZEM	205.323
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie klatki schodowej	m ²		
d.1	1206-04	(3.73+2.65+1.30+2.35+5.00+7.90+3.70+2.48+3.88+2.95+0.70+5.40+0.75+3.70+2.49+3.82+3.40+0.70+5.85+0.95+3.40+2.47+3.78+1.70)*1.50	m ²	112.575	
	z.sz.2.3.			RAZEM	112.575
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	poz.7-poz.10	m ²	144.079	
				RAZEM	144.079
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
d.1	1207-02	1.80+0.50+3.00+1.84+2.57+2.20+2.80+1.40+1.25+2.70+1.80+3.83+1.90+0.90+2.90+0.90+2.80+1.00+2.80+1.30+3.45+5.70+2.06+1.45+2.90+0.90+2.57+1.00+3.07+1.15+1.85+3.10+5.40+5.40+3.05+1.50+4.40+3.00+4.90	m	97.040	
	z.sz.2.3.			RAZEM	97.040
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - sufit ostatniej kondygnacji	m ²		
d.1	0701-11	6.40*1.70+2.40*1.90	m ²	15.440	
				RAZEM	15.440

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach - sufit ostatniej kondygnacji poz.13	m ² m ²	 15.440	
				RAZEM	15.440
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - powierzchnie drewniane pełne 1.20*2.70	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi drewniane dwustronnie (1.00*2.00*2+1.40*3.00)*2.75<wsp.>	m ² m ²	 22.550	
				RAZEM	22.550
17 d.1	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 1.33*1.62*3*2.25<wsp.>	m ² m ²	 14.544	
				RAZEM	14.544
18 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - brama wejściowa 1.40*3.00*2.75<wsp.>	m ² m ²	 11.550	
				RAZEM	11.550
19 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 poz.17	m ² m ²	 14.544	
				RAZEM	14.544
20 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych 2.10*0.30*2+2.80*0.50*4	m ² m ²	 6.860	
				RAZEM	6.860
21 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych podstopni schodowych 1.20*0.15*49+0.15*3.00	m ² m ²	 9.270	
				RAZEM	9.270
22 d.1	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej 3.70*0.90*5	m ² m ²	 16.650	
				RAZEM	16.650
23 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- szafki metalowe 0.20*0.20*19+1.00*1.20*3	m ² m ²	 4.360	
				RAZEM	4.360
25 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na piętrach 1.67*2.65+2.45*5.20+2.60*1.50+1.80*2.45+5.20*2.45+2.60*1.50	m ² m ²	 42.116	
				RAZEM	42.116
26 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.25	m ² m ²	 42.116	
				RAZEM	42.116
27 d.1	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych 2.60	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
28 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 20% 144.079*20%	m ² m ²	 28.816	
				RAZEM	28.816
29 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.28	m ² m ²	 28.816	
				RAZEM	28.816
30 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 100.20	m m	 100.200	
				RAZEM	100.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych o średn. 75 mm 11.50	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
32 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściana pokoju w lokalu nr 11 0.70*2.80	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
33 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.32	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
34 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitu pokoju 4.26*4.91	m ² m ²	20.917	
				RAZEM	20.917
35 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pokoju (4.26+4.91)*2*2.80	m ² m ²	51.352	
				RAZEM	51.352
36 d.1	KNR 4-01 1105-01	Uzupełnienie szklenia skrzynek elektrycznych 0.14*0.44*2+0.30*0.14*4	m ² m ²	0.291	
				RAZEM	0.291
37 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (przy drzwiach wejściowych) 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe j.w. poz.37	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2*3.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.39	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
41 d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 2*3.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
42 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 2*3.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	Remont piwnicy				
43 d.2	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) - przy zejściu do piwnicy 15.00*1.50	m ² m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
44 d.2	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska - j.w. poz.43	m ² m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
45 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
46 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
47 d.2	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) poz.45+poz.46	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
48 d.2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu poz.47	m ² m ²	60.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.000
49 d.2	KNR-W 2-02 1101-02	Wykonanie posadzki betonowej 20.00*0.005	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
50 d.2	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie drzwi piwnicznych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
51 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stopki belek stalowych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 10*1.50*0.20	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
52 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km poz.3*0.025+poz.13*0.025+poz.25*0.003+poz.28*0.025+poz.32*0.025+poz.45*0.025+poz.46*0.025	m ³ m ³	 5.990	
				RAZEM	5.990
53 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.52	m ³ m ³	 5.990	
				RAZEM	5.990
54 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.53*1.5	t t	 8.985	
				RAZEM	8.985
3		Wentylacja mieszkania nr 12			
55 d.3	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.3	kalk. własna	Przewód wentylacyjny zewnętrzny z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 3.5	mb mb	 3.500	
				RAZEM	3.500
57 d.3	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa - skraplacz - kratka wentylacyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.3	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wentylacja mieszkania nr 19			
59 d.4	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.4	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.4	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-01/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 0.50*0.50	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
62 d.4	kalk. własna	Przewód wentylacyjny zewnętrzny z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem	mb		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5	mb	1.500	
				RAZEM	1.500
63 d.4	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa - skraplacz - kratka wentylacyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.4	KNR-W 4-01 0502-02 z.sz.2.3. 9909-01/4	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 0.50*0.50	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
65 d.4	KNR 2-02 0515-07	Obróbki rur wentylacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy powlekanej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000