

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach - płyty ognioodporne gr. 12,5 mm 2.43*3.50+2.50*1.20+2.40*1.30+1.23*3.15	m ² m ²	 18.500	
				RAZEM	18.500
2	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na za- prawie bez pasków - płyty ognioodporne 12,5 mm 2.50*1.50	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.1	m ² m ²	 18.500	
				RAZEM	18.500
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.2	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
5	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem poz.3+poz.4	m ² m ²	 22.250	
				RAZEM	22.250
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - tynków pocienionych na ścianach 3.00*4.05+2.20*(2.50+4.05)*0.5+(1.05+0.70)*2.50+0.95*0.45+3.05*2.90+ (1.00+0.40)*2.90+0.75*0.95+3.25*2.90	m ² m ²	 47.200	
				RAZEM	47.200
7	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach poz.6	m ² m ²	 47.200	
				RAZEM	47.200
8	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wykonanie tynku mineralnego gr. 3 mm ręcznie na uprzednio przygotowa- nym podłożu - ściany płaskie poz.7	m ² m ²	 47.200	
				RAZEM	47.200
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów i biegów schodowych 3.05*1.25*5+2.45*3.05*2+2.45*1.82*2+1.00*0.40*2+5.50*1.22+2.45*2.90+ 5.80*1.60	m ² m ²	 66.821	
				RAZEM	66.821
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności poz.9	m ² m ²	 66.821	
				RAZEM	66.821
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.10	m ² m ²	 66.821	
				RAZEM	66.821
12	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - klatki schodowej poz.11	m ² m ²	 66.821	
				RAZEM	66.821
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.80*1.85*6<szł.>*3.50<wsp.>	m ² m ²	 31.080	
				RAZEM	31.080
14	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej (0.90*2.70+0.90*2.80*5)*1.25	m ² m ²	 18.788	
				RAZEM	18.788
15	KNR 4-01 0913-01	Wstawienie listew o długości do 0,30 m w balustradzie 8	szł. szł.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian (1.22+1.25+1.25+1.45+4.75+0.20+0.55+0.20+1.20+4.95+0.50+0.63+0.34+ 6.70+0.25+1.20+1.60+3.35+0.30+6.10+0.10+0.25+6.00+1.20+2.00+4.70+ 4.70)*1.40	m ² m ²	 79.716	
				RAZEM	79.716

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej 56.94*1.45	m ² m ²	 82.563	
				RAZEM	82.563
18	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.16+poz.17	m ² m ²	 162.279	
				RAZEM	162.279
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.8+poz.18	m ² m ²	 209.479	
				RAZEM	209.479
20	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.19-poz.17-(9.25+7.10)*1.45	m ² m ²	 103.209	
				RAZEM	103.209
21	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okladziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (lamperia) poz.17	m ² m ²	 82.563	
				RAZEM	82.563
22	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi brudników schodów o szer. do 20 cm 18.79	m m	 18.790	
				RAZEM	18.790
23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - podesty i schody 85.33*2.00	m ² m ²	 170.660	
				RAZEM	170.660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym.	stop.		
		5	stop.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0342-03	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.70*2	m		
			m	3.400	
				RAZEM	3.400
3	KNR-W 2-02 0219-04	Schody żelbetowe proste na belkach półczekowych grubości 6 cm - ręczne układanie betonu 1.60*1.60	m ² rzu- tu		
			m ² rzu- tu	2.560	
				RAZEM	2.560
4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.05	t		
			t	0.050	
				RAZEM	0.050
5	KNR 2-02 1121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1.40*0.27*5+1.40*0.18*5	m ²		
			m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
6	KNR 2-02 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.5	m ²		
			m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
7	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 0.27*5	m		
			m	1.350	
				RAZEM	1.350
8	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.7	m		
			m	1.350	
				RAZEM	1.350
9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na posadźce 1.40*1.15	m ²		
			m ²	1.610	
				RAZEM	1.610
10	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - posadzka 1.40*1.15	m ²		
			m ²	1.610	
				RAZEM	1.610
11	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - posadzka 1.40*2*1.15	m		
			m	3.700	
				RAZEM	3.700
12	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - posadzka poz.11	m		
			m	3.700	
				RAZEM	3.700
13	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*2.40+0.50*1.65	m ²		
			m ²	3.705	
				RAZEM	3.705
14	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych 1.20*2.40	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
15	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie konstrukcji ścianek działowych z lat i rygli poz.14	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - drzwiowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z bloczków betonowych grubości 12 cm 2.90*2.40+1.20*2.40-0.80*2.00*2-0.90*2.00	m ²		
			m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
18	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.90*2.00+0.80*2.00*2	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
21	KNR 4-01 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 3	kpl kpl	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem (0.90*2.00+2*0.80*2.00)*0.5<wsp>	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
24	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 4.84*2	m ² m ²	 9.680	 9.680
				RAZEM	9.680
25	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2.45*3.20+1.25*0.75	m ² m ²	 8.778	 8.778
				RAZEM	8.778
26	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na posadzkę poz.25	m ² m ²	 8.778	 8.778
				RAZEM	8.778
27	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - posadzka poz.26	m ² m ²	 8.778	 8.778
				RAZEM	8.778
28	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - posadzka 3.20*2+2.45+1.25*2+0.75	m m	 12.100	 12.100
				RAZEM	12.100
29	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - posadzka poz.28	m m	 12.100	 12.100
				RAZEM	12.100
30	KNR-W 3 0808-02 analogia	Szlifowanie stopni lastrykowych (0.36+0.16)*1.30*59	m ² m ²	 39.884	 39.884
				RAZEM	39.884
31	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.2*0.12*0.12+poz.13*0.12+poz.25*0.03	m ³ m ³	 0.757	 0.757
				RAZEM	0.757
32	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 poz.31	m ³ m ³	 0.757	 0.757
				RAZEM	0.757
33	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.32*1.5	t t	 1.136	 1.136
				RAZEM	1.136

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - 25% $((2.20*2+1.05+4.70+5.10)*2.40-0.75*1.80*6+(0.40+1.30+1.75+1.90)*2.30+(1.45+0.50+0.60+0.40*2+0.85*2+0.40+1.30+0.65+1.30+1.65)*2.05-1.10*2.05-0.90*2.05+(5.55*2+1.05)*2.05-0.75*2.05*4-0.75*1.80*2+(2.55+1.55+0.15+1.15+2.10+2.95+0.15+1.85+5.10+1.05+0.25+0.85+0.70+0.20+1.45)*2.05-0.75*2.05*5+(2.20+2.30+1.30*2+0.12+0.40*2+0.65+0.50)*2.05-1.00*1.90-0.75*1.80*2)*25\%$	m ² m ²	31.423	
				RAZEM	31.423
2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym podłoża - korytarz + wejście 125.69+18.24	m ² m ²	143.930	
				RAZEM	143.930
3	KNR 3 0403-01	Rozbiórka stopnia betonowego 1.05*0.27*0.25	m ³ bet. m ³ bet.	0.071	
				RAZEM	0.071
4	KNR-W 2-02 0219-01	Wykonanie stopnia betonowego na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 1.05*0.27*0.19	m ³ m ³	0.054	
				RAZEM	0.054
5	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 2-02 1501-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufitach 40.03	m ² m ²	40.030	
				RAZEM	40.030
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach - wejście do piwnicy 3.80*2.40*2	m ² m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
8	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 1.05*0.60*8	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (podłoża betonowe pod posadzkę) $1.05*1.40+5.00*0.95+0.82*0.60+1.30*1.25+1.35*1.10*0.5+0.65*1.30+2.77*1.10+4.80*1.07+1.05*0.85+5.10*0.95+2.10*1.20+2.70*1.05+2.25*0.88+1.30*1.05+1.55*1.35+2.50*1.80+0.85*1.05$	m ² m ²	40.030	
				RAZEM	40.030
10	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.9	m ² m ²	40.030	
				RAZEM	40.030
11	TZKNBK XX 3301-03	Poprzeczne cięcie drewna o dług.do 1 m, szer.do 5 cm i grub. do 50 mm na pile tarczowej - obcięcie drzwi dołem 20	cięc. cięc.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR-W 2-02 1217-03	Obramienia z kątownika przy drzwiach 20*0.80	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.3+1.00	m ³ m ³	1.071	
				RAZEM	1.071
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.13	m ³ m ³	1.071	
				RAZEM	1.071
15	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.14*1.5	t t	1.607	
				RAZEM	1.607