

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1	1202-09	<wejście do budynku> $(0.95*2+1.42)*2.70-1.00*2.00+4.20*2.10*2+3.90*2.72*2-(1.00*2.15+1.00*1.15)+(1.50*2.40+0.90*1.50)-1.00*2.00$	m ²	45.470	
		<klatka schodowa> $2.70*4.00*8.50-(1.00*1.48*8+1.00*2.05*2+1.00*2.15+1.00*2.35)$	m ²	71.360	
		<poziom strychu> $(2.30+2.70)*1.85+0.85*1.70-(0.80*1.85+0.88*1.80)+(6.97+1.23)*2*2.70-(1.19*2.08+1.10*1.90*2+0.85*1.90)+0.20*4*2.70+0.40*2.00$	m ²	46.601	
				RAZEM	163.431
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity i spody biegów schodowych	m ²		
d.1	1202-09	$3.90*1.50+(3.00+1.60)*1.35+(1.40+1.70)*2.60+0.5*1.85*1.40+6.97*1.23+0.70*0.60*3+1.20*2.70*3+0.90*2.70+1.15*2.70+(2.30+0.20)*1.10+(2.40+0.20)*0.90+(2.30+0.40)*1.05+(2.10+0.30)*0.90+1.55*1.10$	m ²	58.293	
				RAZEM	58.293
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - wejście do budynku + klatka schodowa	m ²		
d.1	1208-02	$(45.47+71.36)*0.5$	m ²	58.415	
				RAZEM	58.415
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	poz.1*30%	m ²	49.029	
				RAZEM	49.029
5	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	poz.4	m ²	49.029	
				RAZEM	49.029
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-11	poz.2*15%	m ²	8.744	
				RAZEM	8.744
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-04	poz.6	m ²	8.744	
				RAZEM	8.744
8	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - bez rusztu	m ²		
d.1	2006-04 analogia	$(1.40+1.70)*2.60+0.5*1.85*1.40+3.90*1.50+(3.00+1.60)*1.35$	m ²	21.415	
				RAZEM	21.415
9	KNR 2-02	Obudowanie rur średnicy wod.kan. płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		
d.1	2004-05 analogia	$(0.20+0.15)*1.50$	m ²	0.525	
				RAZEM	0.525
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1	m ²	163.431	
		A (suma częściowa)		163.431	
		$(1.36+2.62+2.58+2.64+2.60+2.95+2.83+1.20+2.94)*1.40+(2.66+3.05+2.70+1.16+3.20+2.70+3.20+2.24)*1.40+6.93*2.00-1.00*4*1.40$	m ²	67.942	
		B (suma częściowa)		67.942	
				RAZEM	231.373
11	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-02 analogia	poz.10	m ²	231.373	
				RAZEM	231.373
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	163.431	m ²	163.431	
		A (suma częściowa)		163.431	
		$(1.36+2.62+2.58+2.64+2.60+2.95+2.83+1.20+2.94)*1.40+(2.66+3.05+2.70+1.16+3.20+2.70+3.20+2.24)*1.40+6.93*2.00-1.00*4*1.40$	m ²	67.942	
		B (suma częściowa)		67.942	
				RAZEM	231.373
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1	1505-01	poz.12A	m ²	163.431	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	163.431
14	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie	m ²		
d.1		poz.12B	m ²	67.942	
				RAZEM	67.942
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1		poz.2	m ²	58.293	
				RAZEM	58.293
16	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
d.1		poz.15	m ²	58.293	
				RAZEM	58.293
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1		58.293	m ²	58.293	
				RAZEM	58.293
18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.1		poz.17	m ²	58.293	
				RAZEM	58.293
19	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną półek schodów drewnianych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną (0.10+0.10+0.25)*2.30*5+(0.76+0.55+0.40)*1.55+0.24*1.74	m ²		
d.1			m ²	8.243	
				RAZEM	8.243
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie na pietrach i na poziomie strychu (1.00*2.15*2+1.00*2.30+1.00*2.05*2+1.00*1.90*5)*1.75<wsp.>	m ²		
d.1			m ²	35.350	
				RAZEM	35.350
21	KNR 4-01 0417-03 analogia	Uzupełnienie pochwyty poręczy schodowej 50 x 65 mm	m		
d.1		1.15+1.85	m	3.000	
				RAZEM	3.000
22	TZKNBK XII 0401-59 analogia	Wzmocnienie - usztywnienie balustrady schodowej	m		
d.1		12.25	m	12.250	
				RAZEM	12.250
23	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
d.1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m ²		
d.1		(1.35+2.25+0.80*2+2.30*6)*1.05	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
25	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową pochwyty i słupków drewnianych	m		
d.1		6.0+9*1.10	m	15.900	
				RAZEM	15.900
26	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1		0.10*2.70+0.05*2.70*2	m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
27	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na podestach	m ²		
d.1		poz.26	m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
28	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na podestach	m ²		
d.1		poz.27	m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
29	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - 40 x 40 mm	szt.		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1	KNR 5-08 0110-01	Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwytych UM	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Schody zewnętrzne do budynku			
31 d.2	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody	m ³ bet.		
		(0.50+1.86)*0.5*0.75	m ³ bet.	0.885	
				RAZEM	0.885
32 d.2	NNRNKB 202 0230c- 01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu wraz z deskowaniem	m ³		
		poz.31	m ³	0.885	
				RAZEM	0.885
33 d.2	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
		0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050
34 d.2	KNR-W 2- 02 1217-01 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - montaż kątowników ochronnych na stopniach betonowych	m		
		5*1.66	m	8.300	
				RAZEM	8.300
35 d.2	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		
		1.90*2	m	3.800	
				RAZEM	3.800
36 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.4*0.025+poz.6*0.025+poz.31	m ³	2.329	
				RAZEM	2.329
37 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.36	m ³	2.329	
				RAZEM	2.329
38 d.2	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.37*1.5	t	3.494	
				RAZEM	3.494