

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont kominów			
1	KNR-W	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
d.1	4-01				
	0433-03				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	- cegła budowlana klinkierowa pełna	m ³	7.977	
		2*0.43*2.65*3.50			
				RAZEM	7.977
3	KNR-W	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. po- ziomo - rolka jako zakończenie kominu	m		
d.1	4-01				
	0312-09				
		(0.43+2.65)*2*2	m	12.320	
				RAZEM	12.320
4	KNR 2-02	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01				
		(0.43+2.65)*2*3.50*2	m ²	43.120	
				RAZEM	43.120
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach komino- wych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05				
		2.80*4.52*2+0.43*2.01*2	m ²	27.041	
				RAZEM	27.041
6	KNR 4-01	Tynki wewn.zwyczajnie kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komi- nowych w części strychu	m ²		
d.1	0715-11				
		poz.5	m ²	27.041	
				RAZEM	27.041
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m ²		
d.1	1501-01				
		poz.6	m ²	27.041	
				RAZEM	27.041
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
		2*(3.10+0.43)*2*0.35	m ²	4.942	
				RAZEM	4.942
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02				
		poz.8	m ²	4.942	
				RAZEM	4.942
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - opaski na obróbkach	m ²		
d.1	202 0541-01				
		2*(3.10+0.43)*2*0.10	m ²	1.412	
				RAZEM	1.412
11	KNR 4-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki wokół kominów - powierzchnia do 25 m2 - 100% nowej dachówki	m ² przel.po kr.		
d.1	0504-04				
	z.sz. 2.3.				
	9909-02				
		2*(3.10+0.43+2.00)*2*1.00	m ² przel.po kr.	22.120	
				RAZEM	22.120
12	KNR 4-01	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek	szt.		
d.1	0508-04				
	analogia				
		-817	szt.	-817.000	
				RAZEM	-817.000
13	KNR 4-01	Rozebranie ław kominiarskich	m		
d.1	0430-09				
	analogia				
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR AT-	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe	m		
d.1	09 0104-04				
	analogia				
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17				
		poz.2+poz.5*0.025+poz.11*0.04	m ³	9.538	
				RAZEM	9.538

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.15	m ³ m ³	 9.538	
				RAZEM	9.538
17 d.1		Składowanie gruzu poz.16*1.5	t t	 14.307	
				RAZEM	14.307
2		Wymiana obróbek przy murze wzdłuż kominów			
18 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - przy murze 2*2.80*0.35	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
19 d.2	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.18	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
20 d.2	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 2*2.80*0.10	m ² m ²	 0.560	
				RAZEM	0.560
21 d.2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianie bocznej lukarny 2*2.50*2.80*0.5	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
22 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mym (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.21	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
23 d.2	KNR 4-01 0504-04 analogia	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki 38,0x18,0 - przy murze 2*2.80*1.00	m ² przel.po kr. m ² przel.po kr.	 5.600	
				RAZEM	5.600
24 d.2	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek -208	szt. szt.	 -208.000	
				RAZEM	-208.000
25 d.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.21*0.025+poz.23*0.04	m ³ m ³	 0.399	
				RAZEM	0.399
26 d.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.25	m ³ m ³	 0.399	
				RAZEM	0.399
27 d.2		Składowanie gruzu poz.26*1.5	t t	 0.599	
				RAZEM	0.599