

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont lokalu mieszkalne przy ul. Namysłowskiego 20/2			
1.1		Roboty Budowlane			
1	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.					
1		37.2	m ²	37.200	
				RAZEM	37.200
2	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie płytek ceramicznych ze ścian (ANALOGIA)	m ²		
d.1.					
1		8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
3	KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt		
d.1.					
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 401-03-48-01-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1.					
1		2.03	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
5	KNR 202-20-10-01-00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 1-warstwowe słupki o rozstawie co 60 cm	m ²		
d.1.					
1		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
6	KNR 401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m2	m ²		
d.1.					
1		3.57	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
7	KNR 202-28-05-04-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 20x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m ²		
d.1.					
1		2.55	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
8	KNR 202-28-09-01-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m2 z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie ATLAS (1,35+2,2+0,2+0,35+0,7+0,7+0,7+0,9=7,1m)	metr		
d.1.					
1		7.1	metr	7.100	
				RAZEM	7.100
9	KNR 202-08-29-04-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 cm na klej metodą zwykłą do wysokości 2 m ((1,35+2,2+0,2+0,35+0,7+0,7+0,7+0,9)x2=14,2m2)	m ²		
d.1.					
1		14.2	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
10	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt		
d.1.					
1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2 (ANALOGIA) (0,8x2=1,6m2)x2 + (0,9x2=1,8m2) = 5m2	m ²		
d.1.					
1		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
12	KNR 202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane (0,8x2)x2=3,2m2	m ²		
d.1.					
1		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
13	KNR 202-10-19-01-00	Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m2 konfekcjonowane (2x0,9=1,8m2)	m ²		
d.1.					
1		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNR 401-09-20-26-00	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt		
d.1.					
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 401-09-20-24-00	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt		
d.1.					
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1. 1	KNR 401-09-20-25-00	Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1. 1	KNR 401-09-20-20-00	Założenie klamek z szyldami	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.1. 1	KNR 401-07-13-02-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby i zerwanie kasetonów na stropach	m ²		
		37.2	m ²	37.200	
				RAZEM	37.200
19 d.1. 1	KNR 401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m ²		
		87.5	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
20 d.1. 1	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²		
		37.2	m ²	37.200	
				RAZEM	37.200
21 d.1. 1	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²		
		87.5	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
22 d.1. 1	KNR 401-09-28-09-00	Wymiana okna PCW rozwieranego 2-dzielnego pow do 2,0 m2 (1, 7x2=3,4m2)	m ²		
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
23 d.1. 1	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		87.5	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
24 d.1. 1	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		37.2	m ²	37.200	
				RAZEM	37.200
25 d.1. 1	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		34.7	m ²	34.700	
				RAZEM	34.700
26 d.1. 1	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyścienne PCW klejone (4,15+3,7+1,2+1, 9+3,7+1,2+0,25+0,2+1+0,35+0,2+2,6+4,5+4+2,5+0,15+2+1=34,6m)	metr		
		34.6	metr	34.600	
				RAZEM	34.600
27 d.1. 1	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.1. 1	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Przyjęto 10km (3x10=30m3)	m ³		
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2 1		Wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, wentylacyjna			
1.2. 1		Wewnętrzna instalacja wodociągowa			
29 d.1. 2.1	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego fi 15-20 mm	metr		
		6	metr	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 2.1	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.1. 2.1	KNR 402-01-32-03-00	Demontaż baterii natryskowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1. 2.1	KNR 401-03-33-11-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.1. 2.1	KNR 401-02-10-06-00	Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,04 m2 w betonie żużlowym	metr		
		8.2	metr	8.200	
				RAZEM	8.200
34 d.1. 2.1	KNR 215-01-27-01-00	Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych fi 15 (analogia)	metr		
		8.5	metr	8.500	
				RAZEM	8.500
35 d.1. 2.1	KNR 034-01-01-06-01	Izolacja rury fi 15 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr		
		8.5	metr	8.500	
				RAZEM	8.500
36 d.1. 2.1	KNKB 041-01-06-05-00	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1. 2.1	KNR 215-01-08-01-00	Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych fi 15	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1. 2.1	KNR 215-01-07-01-00	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.1. 2.1	KNR 215-01-07-06-00	Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa fi 15	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1. 2.1	KNR N004-01-36-01-00	Zawór czepalne z tworzywa sztucznego fi 15	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
41 d.1. 2.1	KNR 401-02-07-01-00	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 bez deskowania	metr		
		8.2	metr	8.200	
				RAZEM	8.200
42 d.1. 2.1	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 fi 15	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1. 2.1	KNR 215-01-15-01-02	Bateria natryskowa ścienna M1316 fi 15	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1. 2.1	KNR 215-01-15-02-01	Bateria zmywakowa stojąca M1307 fi 15	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.1. 2.1	WKNR W215-01-28- 01-00	Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych	metr		
		10	metr	10.000	
				RAZEM	10.000
46 d.1. 2.1	KNR 215-01- 10-01-00	Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych fi do 65	metr		
		10	metr	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2. 2		Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna			
47 d.1. 2.2	KNR 402-02- 35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1. 2.2	KNR 402-02- 35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1. 2.2	KNR 402-02- 35-07-00	Demontaż brodzika z zakorkowaniem podejścia (Analogia)	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1. 2.2	KNR 401-03- 33-11-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1. 2.2	KNR 401-02- 10-06-00	Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,04 m2 w betonie żużlowym	metr		
		3.5	metr	3.500	
				RAZEM	3.500
52 d.1. 2.2	KNR 215-02- 05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50	metr		
		2.5	metr	2.500	
				RAZEM	2.500
53 d.1. 2.2	KNR 215-02- 05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110	metr		
		1.2	metr	1.200	
				RAZEM	1.200
54 d.1. 2.2	KNR 215-02- 12-01-00	Wpust podłogowy łazienkowy fi 50	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.1. 2.2	KNR 215-02- 21-02-00	Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.1. 2.2	KNR 215-02- 20-05-01	Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.1. 2.2	KNR 215-02- 24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.1. 2.2	KNR 215-02- 08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 50	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
59 d.1. 2.2	KNR 215-02- 08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.		Wewnętrzna instalacja gazowa			
3					
60	KNR 402-03-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego fi 15-20 mm	metr		
d.1.					
2.3		6	metr	6.000	
				RAZEM	6.000
61	KNR 402-03-10-04-00	Demontaż kurka gazowego fi 15-25 mm przy urządzeniach	szt		
d.1.					
2.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 401-03-33-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.1.					
2.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 215-03-12-02-00	Kocioł gazowy dwufunkcyjny 21kW, z zamkniętą komorą spalania	kmpl		
d.1.					
2.3		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
64	MAT 5060161	Dopłata materiałowa za tuleje przepustowe z rur stalowych dn32	metr		
d.1.		1szt			
2.3		0.6	metr	0.600	
				RAZEM	0.600
65	KNR 401-03-22-01-00	Wsporniki lub haki zawiasowe w ścianach z cegieł	szt		
d.1.					
2.3		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR 215-12-01-03-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 15	metr		
d.1.					
2.3		2	metr	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 215-12-01-05-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 22	metr		
d.1.					
2.3		6	metr	6.000	
				RAZEM	6.000
68	KNR 215-12-01-06-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 28	metr		
d.1.					
2.3		1.2	metr	1.200	
				RAZEM	1.200
69	KNR 215-03-06-02-00	Podejście obustronne do gazomierzy na ścianach fi 25	kmpl		
d.1.					
2.3		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 215-12-03-01-00	Podejście z kształtek miedzianych do kuchenki gazowej fi 15	szt		
d.1.					
2.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 215-12-03-05-00	Podejście z kształtek miedzianych do grzejnika gazowego wody 1-czerpalnego fi 22	szt		
d.1.					
2.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 215-11-11-02-00	Filtr osadnikowy siatkowy fi 20 (Analogia)	szt		
d.1.					
2.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73	WKNR W215-03-12-01-00	Kurek gazowy przelotowy gwint fi 15	szt		
d.1.					
2.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.1. 2.3	WKNR W215-03-12- 02-00	Kurek gazowy przelotowy gwint fi 20 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.1. 2.3	WKNR W215-03-12- 03-00	Kurek gazowy przelotowy gwint fi 25 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.1. 2.3	KNR 401-12- 12-29-00	Miniowanie farbą olejną rur fi do 50 9.2	metr metr	 9.200	
				RAZEM	9.200
77 d.1. 2.3	KNR 202-15- 12-01-00	Malowanie rur stalowych i blaszanych fi do 50 2-krotnie farbą olejną 9.2	metr metr	 9.200	
				RAZEM	9.200
78 d.1. 2.3	WKNR W215-03-07- 02-00	Próba instalacji gazowej z rur stalowych dł 100 m przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych do fi 65 1	kmpl kmpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 4		Wewnętrzna instalacja c.o.			
79 d.1. 2.4	KNKB 002- 01-01-09-00	Otworki w ścianach murowanych z 11/2 i 2 cegieł 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.1. 2.4	KNR 035-02- 01-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 15*1,0 16	metr metr	 16.000	
				RAZEM	16.000
81 d.1. 2.4	KNR 215-04- 08-01-01	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 fi 15 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.1. 2.4	KNKB 041- 03-05-01-01	Zawór przelotowy gwintowany M3007 fi 15 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.1. 2.4	KNR 215-04- 19-13-15	Grzejnik płytowy PURMO C22-50/100 1	kmpl kmpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.1. 2.4	KNR 215-04- 19-13-15	Grzejnik płytowy PURMO C22-50/90 (ANALOGIA) 1	kmpl kmpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.1. 2.4	KNR 215-04- 18-03-54	Grzejnik łazienkowy z rur stalowych GI-1 lux B/650W 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.1. 2.4	KNR 035-02- 14-01-00	Podłączenie grzejnika płytowego lub rzędowego do instalacji CO od dołu fi 15 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
87 d.1. 2.4	KNR 035-02- 15-02-00	Zawór grzejnikowy DANFOSS typ RTD-N15 fi 1/2" 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
88 d.1. 2.4	KNR 035-02- 15-04-03	Głowica termostatyczna DANFOSS typ RTS-3600	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
89 d.1. 2.4	KNR 035-02-15-06-00	Zawór grzejnikowy powrotny DANFOSS typ RLV-15 fi 1/2"	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
90 d.1. 2.4	KNR 035-02-15-10-00	Odpowietrznik ręczny do grzejnika TACO-VENT fi 1/2"	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
91 d.1. 2.4	KNR 035-02-31-01-00	Płukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych	metr		
		16	metr	16.000	
				RAZEM	16.000
92 d.1. 2.4	KNR 035-02-31-02-00	Próba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych	metr		
		16	metr	16.000	
				RAZEM	16.000
93 d.1. 2.4	KNR 035-02-31-06-00	Próba instalacji co na gorąco bez regulacji	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2. 5		Wentylacja nawiewno-wywiewna i przewód powietrzno spalinowy do kotła gazowego			
94 d.1. 2.5	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny Q=35m3/h montowany w ramie okna (Analogia)	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
95 d.1. 2.5	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
96 d.1. 2.5	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
97 d.1. 2.5	KNR 508-04-02-02-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach bez podłączenia	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
98 d.1. 2.5	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, wyrzutnia dachowa typu C. L=7m. kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.1. 2.5	CEN 000-00-00-00-00	Systemowy dwuścienny komin wentylacyjny fi150/225 z blachy stalowej ocynkowanej izolowany wełną mineralną. L=7m, trójnik z wyczystką i odskraplaczem, przejście dachowe, ustnik, wyrzutnia dachowa typu C. (Pion W1 i W2)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
100 d.1. 2.5	CEN 000-00-00-00-00	Systemowy jednościenny przewód wentylacyjny z blachy nierdzewnej fi150mm (podłączenie wentylacji łazienki i kuchni do przewodu wentylacyjnego nr W1 i W2) L=0,5m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
101 d.1. 2.5	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.1. 2.5	SPR 31000	Prace dźwigowe	m-g		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	m-g	12.000	
				RAZEM	12.000
1.3		Instalacje elektryczne			
103 d.1. 3	KNR 401-03-30-06-00	Wykucie wnęk głębokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.125	m ²	0.125	
				RAZEM	0.125
104 d.1. 3	KNR 403-10-01-05-00	Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr		
		45	metr	45.000	
				RAZEM	45.000
105 d.1. 3	KNR 403-10-03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
106 d.1. 3	KNR 403-10-12-03-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm	metr		
		45	metr	45.000	
				RAZEM	45.000
107 d.1. 3	KNR 403-10-08-01-00	Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur stalowych fi do 25 mm, na ścianie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
108 d.1. 3	KNR 401-07-06-01-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,1 m ²	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
109 d.1. 3	KNR 508-08-05-05-00	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 0,75 dm ³	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
110 d.1. 3	KNR 508-04-01-04-00	Kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle do aparatów z 4 otworami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.1. 3	KNR 508-04-03-02-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach z rozebraniem bez podłączenia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.1. 3	KNR 508-02-10-01-04	Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		21	metr	21.000	
				RAZEM	21.000
113 d.1. 3	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		39	metr	39.000	
				RAZEM	39.000
114 d.1. 3	KNR 508-02-01-01-00	Montaż uchwytów do kołków w gipsie pod przewody kabelkowe	metr		
		2	metr	2.000	
				RAZEM	2.000
115 d.1. 3	KNR 401-07-05-07-00	Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tynku kat III do 10 cm	metr		
		45	metr	45.000	
				RAZEM	45.000
116 d.1. 3	KNR 508-08-11-01-00	Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 d.1. 3	KNR 508-08-11-02-00	Przedzwonienie przewodu po tynkowaniu	szt		
		40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
118 d.1. 3	KNR 508-03-02-10-00	Montaż na gotowym podłożu puszki szczękowej o 3-wylotach i przekroju przewodu 2,5 mm ² na zaprawie gipsowej	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
119 d.1. 3	KNR 508-03-07-02-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
120 d.1. 3	KNR 508-03-09-03-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
121 d.1. 3	KNR 508-08-12-01-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 2,5 mm ² pod zaciski	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
122 d.1. 3	KNKB 005-04-02-06-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej do 0,2 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.1. 3	KNR 508-03-12-12-00	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gt 1x16A kompletnych 16A (Analogia)	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
124 d.1. 3	KNP 1018-13-36-01-00	Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 20A (Analogia)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.1. 3	KNR 508-08-11-03-00	Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
126 d.1. 3	KNR 508-05-01-03-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy zawieszane mocowane w 1 miejscu na kołkach rozporowych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
127 d.1. 3	KNR 508-05-04-02-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy zawieszanej przelotowej OZ-210/300	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
128 d.1. 3	KNR 403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000