

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.45*0.45*1.20*2	m ³ m ³	 0.486	
				RAZEM	0.486
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.45*1.16*1.50	m ³ m ³	 0.783	
				RAZEM	0.783
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.45+0.45)*2*1.20*2+(0.45+1.16)*2*1.50	m ² m ²	 9.150	
				RAZEM	9.150
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.55*0.55*2+0.55*1.26	m ² m ²	 1.298	
				RAZEM	1.298
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- nych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 3.894	
				RAZEM	3.894
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych poz.4	m ² m ²	 1.298	
				RAZEM	1.298
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (0.45+0.45+0.45+0.45+0.45+1.16)*0.35*2	m ² m ²	 2.387	
				RAZEM	2.387
8	KNR-W 4- 01 0509- 02	Rozbiórka pokrycia z dachówki ogniomuru (9.00+6.50+8.60)*0.50	m ² m ²	 12.050	
				RAZEM	12.050
9	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- wanej - kominy + obróbka ogniomuru poz.7+(9.00+6.50+8.60)*0.60	m ² m ²	 16.847	
				RAZEM	16.847
10	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej - opaski na obróbkach kominów (0.45+0.45+0.45+0.45+0.45+1.16)*0.10*2	m ² m ²	 0.682	
				RAZEM	0.682
11	KNR-W 4- 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jed- nokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów (0.45+0.45+0.45+0.45+0.45+1.16)*1.00*2	m ² m ²	 6.820	
				RAZEM	6.820
12	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (0.45+0.45+0.45+0.45+0.45+1.16)*0.50*2	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410
13	KNR 4-01 0350-01 analogia	Rozebranie nieczynnego komina poniżej połaci dachu 2.20*0.45*1.20	m ³ m ³	 1.188	
				RAZEM	1.188
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+poz.2+poz.13	m ³ m ³	 2.457	
				RAZEM	2.457
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.14	m ³ m ³	 2.457	
				RAZEM	2.457
16		Składowanie gruzu poz.15*1.5	t t	 3.686	
				RAZEM	3.686