

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu i kominów					
1		REMONT KOMINÓW			
1	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -	m ³		
d.1	0310-01	cegła budowlana klinkierowa pełna 0.80*0.40*1.00*2	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
2	KNR 2-02	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01	(0.80+0.40)*2*1.00*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
d.1	0219-05	0.90*0.50*2	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
4	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-	kg		
d.1	0202-01	nych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg	2.700	
				RAZEM	2.700
5	KNR 2-02	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych	m ²		
d.1	0602-01	analogia poz.3	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR 2-02	Montaż uchwytów antenowych	szt.		
d.1	1219-08	analogia 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach komino-	m ²		
d.1	0701-05	wych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 (0.80+0.40)*2*2.40+(0.80+0.40*2)*2.40	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
8	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komi-	m ²		
d.1	0715-11	nowych w części strychu poz.7	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m ²		
d.1	1501-01	poz.8	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-	m ²		
d.1	0535-08	sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (1.20+0.40)*2*0.40*2	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
11	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-	m ²		
d.1	02 0515-02	nowej poz.10	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
12	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowejcynkowo-ty-	m ²		
d.1	02 0514-01	tanowej (1.20+0.40)*2*0.10*2	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
13	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 3	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego	m ²		
d.1	0506-01	krycia gr. 5,2 mm po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR-W 4-	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS	m ²		
d.1	01 0519-04	1.80*1.40*2	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
2		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU I PAPY			
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.2	0108-11	ległość do 1 km poz.1+poz.7*0.025	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.2	0108-12	każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.16	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18		Składowanie gruzu	t		
d.2		poz.17*1.5	t	1.320	
				RAZEM	1.320