

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1		REMONT KOMINÓW			
1	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -	m ³		
d.1	0310-01	cegła budowlana klinkierowa pełna $0.40*1.00*1.50+(0.40*2.60+0.74*0.36)*1.60$	m ³	2.690	
				RAZEM	2.690
2	KNR 2-02	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01	$2*(0.40+1.00)*1.50+2*(0.76+2.60)*1.60$	m ²	14.952	
				RAZEM	14.952
3	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
d.1	0219-05	$0.55*1.15+(2.75*0.55+0.90*0.36)$	m ²	2.469	
				RAZEM	2.469
4	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
d.1	0202-01	poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg	7.407	
				RAZEM	7.407
5	KNR 2-02	Zabezpieczenie środkami impregnacijnymi czapek kominowych	m ²		
d.1	0602-01	poz.3	m ²	2.469	
	analogia			RAZEM	2.469
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	$2*(0.40+1.00)*0.35+2*(2.60+0.76)*0.35$	m ²	3.332	
				RAZEM	3.332
7	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej	m ²		
d.1	02 0514-02	poz.6	m ²	3.332	
				RAZEM	3.332
8	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa-nej - opaski na obróbkach kominowych	m ²		
d.1	02 0514-01	$2*(0.40+1.00)*0.10+2*(2.60+0.76)*0.10$	m ²	0.952	
				RAZEM	0.952
9	KNR-W 3	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5.2 mm po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) - wokół kominów	m ²		
d.1	0506-01	$2*(2.00+0.60)*1.00+2*(3.60+0.60)*1.00$	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
10	KNR-W 4-	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS	m ²		
d.1	01 0519-04	$2*(0.40+1.00)*0.50+2*(2.60+0.76)*0.35$	m ²	3.752	
				RAZEM	3.752
2		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU			
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	poz.1	m ³	2.690	
				RAZEM	2.690
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 5 poz.11	m ³	2.690	
				RAZEM	2.690
13		Składowanie gruzu	t		
d.2		poz.12*1.5	t	4.035	
				RAZEM	4.035