

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wentylacja Nawiewno - Wywiewna w lokalach nr 1,8,9,10,13			
1 d.1	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=70m3/h (analogia)	szt		
	5		szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	KNR 217-01-56-02-00	Nawietrzak podokienny prostokątny 200x100 z blachy nierdzewnej	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
	13		szt	13.000	
				RAZEM	13.000
4 d.1	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt		
	10		szt	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	WKNR W401-05-38-02-00	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej	m ²		
	10		m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6 d.1	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt		
	13		szt	13.000	
				RAZEM	13.000
7 d.1	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
	10		szt	10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.1	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
	5		szt	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1	KNR 508-04-02-02-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach bez podłączenia (analogia)	szt		
	11		szt	11.000	
				RAZEM	11.000
10 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany z blachy nierdzewnej 150/225 za 1m wraz z montażem	szt		
	36		szt	36.000	
				RAZEM	36.000
11 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 za 1m wraz z montażem	szt		
	9		szt	9.000	
				RAZEM	9.000
12 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Elementy systemu kominowego izolowanego z blachy nierdzewnej 150/225 (wyczystka z odkraplaczem, przejście dachowe, ustnik, kolana, parasol - 1kpl) wraz z montażem	szt		
	10		szt	10.000	
				RAZEM	10.000
13 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Kolano systemu kominowego jednościennego z blachy nierdzewnej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Wspornik do komina dwuściennego 150/225 ze stali nierdzewnej	szt		
	10		szt	10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Uchwyt komina 150/225 do muru ze stali nierdzewnej	szt		
	27		szt	27.000	
				RAZEM	27.000
16 d.1	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
	0.9		m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
17 d.1	SPR 31000	Prace dźwigowe	m-g		
	22		m-g	22.000	
				RAZEM	22.000
18 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
19 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Obudowa przewodów kominowych wentylacyjnych prowadzonych po elewacji budynku			
20 d.2	KNR 202-20-04-02-00	Obudowa zewnętrznych kominów wentylacyjnych z płyt wodoodpornych ognioochronnych OSB na rusztach metalowych Analogia	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
21 d.2	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
22 d.2	SPR 31000	Prace dźwigowe	m-g		
		48	m-g	48.000	
				RAZEM	48.000