

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ściagi stalowe</b>					
1		<b>Kłamrowanie budynku.</b>			
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0330-06</b>	(11.50*0.40*6)+(19.80*0.10*6)	m <sup>2</sup>	39.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.480</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	<b>0333-13</b>	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	<b>0324-04</b>	poz.1	m	39.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.480</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	<b>0323-04</b>	Krotność = 2	szt.	8.000	
		poz.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra	kg		
d.1	<b>1303-01</b>	1212.66	kg	1212.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1212.660</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra	kg		
d.1	<b>1303-01</b>	686.11	kg	686.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>686.110</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra	kg		
d.1	<b>1303-01</b>	100	kg	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8	<b>KNR AT-05</b>	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1651-01</b>	(19.80+19.80+11.50+11.50)*9.65	m <sup>2</sup>	604.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>604.090</b>