

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.75*0.75*1.20+0.82*0.45*1.40	m ³ m ³		
				1.192	
				RAZEM	1.192
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.45*0.45*1.00	m ³ m ³		
				0.203	
				RAZEM	0.203
5	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.45+0.45)*2*1.00+(0.75+0.75)*2*1.20+(0.82+0.45)*2*1.40	m ² m ²		
				8.956	
				RAZEM	8.956
6	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.60*0.60+0.90*0.90+0.97*0.63	m ² m ²		
				1.781	
				RAZEM	1.781
7	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.6<m2>*3<kg/m2>	kg kg		
				5.343	
				RAZEM	5.343
8	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.6	m ² m ²		
				1.781	
				RAZEM	1.781
9	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominów w części strychu (cegła budowlana pełna) 0.75*0.75*2.00+0.82*0.45*1.70	m ³ m ³		
				1.752	
				RAZEM	1.752
10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - przemurowanie kominów w części strychu (cegła budowlana pełna) 0.45*0.45*2.20	m ³ m ³		
				0.446	
				RAZEM	0.446
11	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu (0.45+0.48)*2*2.20+(0.75+0.78)*2*2.00+(0.82+0.48)*2*1.70	m ² m ²		
				14.632	
				RAZEM	14.632
12	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.11	m ² m ²		
				14.632	
				RAZEM	14.632
13	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (0.45+0.60)*2*0.35+(0.75+1.00)*2*0.35+(1.10+0.45)*2*0.35	m ² m ²		
				3.045	
				RAZEM	3.045
14	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.13	m ² m ²		
				3.045	
				RAZEM	3.045
15	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.45+0.60)*2*0.10+(0.75+1.00)*2*0.10+(1.10+0.45)*2*0.10	m ² m ²		
				0.870	
				RAZEM	0.870
16	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki wokół kominów - powierzchnia do 25 m2 - 100% nowej dachówki 2.00*2.50*3	m ² przel.po kr. m ² przel.po kr.		
				15.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
17	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek	szt.		
		-554	szt.	-554.000	
				RAZEM	-554.000
18	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR AT- 09 0104- 04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe	m		
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wymiana wyłazów-światlików dachowych fabrycznie wykończonych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie stopni włazowych na kominach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.3+poz.4+poz.9+poz.10+poz.16*0.04	m ³ m ³	 4.193	
				RAZEM	4.193
23	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.22	m ³ m ³	 4.193	
				RAZEM	4.193
24		Składowanie gruzu poz.23*1.5	t t	 6.290	
				RAZEM	6.290