

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 1,03*(3,9+1,15+2,4)+1/2*1,15*1,6*2*2 0,9*3,90	m ² m ² m ²	11,35 3,51	
				RAZEM	14,86
2	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 1,95*(1,4+1,85+1,3+0,7+1,2)	m ² m ²	12,58	
				RAZEM	12,58
3	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1,03*2,0 <przy słupach>0,95*0,5*2*4	m ² m ² m ²	2,06 3,80	
				RAZEM	5,86
4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (#p1+#p2)*0,02 #p3*0,12	m ³ m ³ m ³	0,55 0,70	
				RAZEM	1,25
5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 #p4	m ³ m ³	1,25	
				RAZEM	1,25
6	KNR 4-01 0427-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli 1,0*2,63	m ² m ²	2,63	
				RAZEM	2,63
7	cena zakładowa	Oplaty za składowanie gruzu na wysypisku #p4*1,9	t t	2,375	
				RAZEM	2,375
8	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych krokwi pojedynczymi stemplami 12	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
9	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami #p8	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
10	KNR 4-01 0354-02 analogia	Wykucie z muru belek drewnianych 3,95+3,68 0,95*4	m m m	7,63 3,80	
				RAZEM	11,43
11	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 3,95+3,68	m m	7,63	
				RAZEM	7,63
12	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 0,95*4	m m	3,80	
				RAZEM	3,80
13	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bal i krawędziaków preparatem FOBOS M-4 #p11*0,16*4 #p12*0,16*4	m ² m ² m ²	4,88 2,43	
				RAZEM	7,31
14	KNR 4-01 0820-01 analogia	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu 1,0*2,0*2 1,55*3,95	m ² m ² m ²	4,00 6,12	
				RAZEM	10,12
15	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej #p3	m ² m ²	5,86	
				RAZEM	5,86
16	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud #p2	m ² m ²	12,58	
				RAZEM	12,58

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²		
		#p16	m ²	12,58	
				RAZEM	12,58
18	KNR 2-02 2003-05	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.	m ²		
		jednowarstw.55-01	m ²	14,86	
		#p1		RAZEM	14,86
19	KNR 2-02 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.je-	m ²		
		dnowarstw.55-01	m ²	2,63	
		#p6		RAZEM	2,63
20	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabry-	m ²		
		cznie wykończone	m ²	1,60	
		0,8*2,0		RAZEM	1,60