

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont kominów			
1 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.78*1.56*2.50	m ³	3.042	
		0.78*1.30*2.50	m ³	2.535	
				RAZEM	5.577
3 d.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych	m ³		
		poz.2	m ³	5.577	
				RAZEM	5.577
4 d.1	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m ²		
		(0.78*2+1.56*2)*2.50	m ²	11.700	
		(0.78*2*1.30*2)*2.50	m ²	10.140	
				RAZEM	21.840
2		Remont dachu			
5 d.2	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m	m ²		
		(10.15+10.15)*10	m ²	203.000	
				RAZEM	203.000
6 d.2	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.2	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		10.15+10.15	m	20.300	
				RAZEM	20.300
8 d.2	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
		(10.15+10.15)*10	m ²	203.000	
				RAZEM	203.000
9 d.2	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m ²		
		7.10*10.15*2	m ²	144.130	
				RAZEM	144.130
10 d.2	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
		poz.9	m ²	144.130	
				RAZEM	144.130
11 d.2	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm	m ²		
		poz.10	m ²	144.130	
				RAZEM	144.130
12 d.2	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m ²		
		poz.10	m ²	144.130	
				RAZEM	144.130
13 d.2	KNR K-05 0201-07	Wykonanie połączeń dachowych ponad 50 m ² z dachówki BRASS - ceglasta - co druga mocowana	m ²		
		poz.10	m ²	144.130	
				RAZEM	144.130
14 d.2	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską z uszczelnieniem taśmą	m		
		10.15	m	10.150	
				RAZEM	10.150
15 d.2	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		10.15*2	m	20.300	
				RAZEM	20.300
3		Rynny, rury spustowe i obróbki w systemie BRASS			
16 d.3	KNR K-05 0101-05	Rozebranie - rynny, bez odzysku	m		
		10.15*2	m	20.300	
				RAZEM	20.300
17 d.3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowocynkowej	m		
		10.15*2	m	20.300	
				RAZEM	20.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.3	KNR K-05 0101-04	Rozebranie - rury spustowe, bez odzysku	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
20 d.3	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej	m		
		10.50	m	10.500	
				RAZEM	10.500
21 d.3	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku	m ²		
		10.15*0.25+7.10*2*0.35	m ²	7.508	
		(0.78*2+1.56*2)*0.35	m ²	1.638	
		(0.78*2*1.30*2)*0.35	m ²	1.420	
				RAZEM	10.566
4		Akcesoria dachowe			
22 d.4	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe 80 cm	kpl		
		1.00*10	kpl	10.000	
				RAZEM	10.000
23 d.4	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		10.15*2	m	20.300	
				RAZEM	20.300
24 d.4	KNR 0-15 0526-02 analogia	Demontaż wolego oka	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.4	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Wywóz i składowanie gruzu			
26 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.9*0.03	m ³	4.324	
		poz.2	m ³	5.577	
				RAZEM	9.901
27 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 7			
		poz.26	m ³	9.901	
				RAZEM	9.901
28 d.5	wycena indywidualna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.26*1.7	t	16.832	
				RAZEM	16.832