

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - korytarz + kuchnia + 2 pomieszczenia biurowe + WC 10.55*1.70+4.33*2.54+4.22*5.00+4.20*5.40+4.29*2.69	m ² m ²	 84.253	
				RAZEM	84.253
2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach - korytarz + biuro przewodniczącego 8.54*1.70+1.69*1.02*0.5+1.69*1.03*0.5+4.00*4.22+(4.22+2.92)*1.00*0.5	m ² m ²	 36.700	
				RAZEM	36.700
3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufit w kuchni 2.55*4.33	m ² m ²	 11.042	
				RAZEM	11.042
4	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufit w kuchni poz.3	m ² m ²	 11.042	
				RAZEM	11.042
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.4	m ² m ²	 11.042	
				RAZEM	11.042
6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity) poz.5	m ² m ²	 11.042	
				RAZEM	11.042
7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) - pracownia komputerowa + korytarz + WC + ściana od strony klatki schodowej 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - pracownia komputerowa + korytarz + WC + ściana od klatki schodowa 2*2.90*(4.19+5.25)+4.19*5.25+2*2.90*(10.55+1.70)+2*2.90*(2.69+4.29)+2.45*2.90	m ² m ²	 195.389	
				RAZEM	195.389
9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - kuchnia + biuro przewodniczącego (20%) [2*2.90*(2.54+4.33)+2*2.90*(4.22+5.00)]*20%	m ² m ²	 18.664	
				RAZEM	18.664
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach - 80% [2*2.90*(2.54+4.33)+2*2.90*(4.22+5.00)]*80%	m ² m ²	 74.658	
				RAZEM	74.658
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity 8.54*1.70+1.69*1.02*0.5+1.69*1.03*0.5+4.00*4.22+(4.22+2.92)*1.00*0.5+4.19*4.32+(4.19+3.02)*0.93*0.5+2.69*4.29	m ² m ²	 69.694	
				RAZEM	69.694
12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów poz.11	m ² m ²	 69.694	
				RAZEM	69.694
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 2*2.90*(10.55+1.70)+2*2.90*(4.22+5.00)+2*2.90*(4.19+5.25)+2*2.90*(2.54+4.33)+2*2.90*(2.69+4.29)	m ² m ²	 259.608	
				RAZEM	259.608
14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.13	m ² m ²	 259.608	
				RAZEM	259.608
15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
		0.90*2.00*0.5<wsp>	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
21	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowanie leżaka kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		
		6.00*0.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
22	KNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m ²		
		84.25	m ²	84.250	
				RAZEM	84.250
23	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		6*1.15*1.80	m ²	12.420	
				RAZEM	12.420
24	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		5*1.10*2.10	m ²	11.550	
				RAZEM	11.550
25	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.30	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
26	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 7			
		poz.25	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
27	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.26*1.5	t	1.950	
				RAZEM	1.950