

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie klatki schodowej					
1		Klatka schodowa+korytarz			
1	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sufity kl.>2.20*4.85+1.30*1.60+1.80*3.30+32.10 A (suma częściowa)	m ²	50.790	
			m ²	50.790	
		<sufity korytarza od ulicy>2.10*0.20 B (suma częściowa)	m ²	19.320	
			m ²	19.320	
				RAZEM	70.110
3	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia	- przyklejenie warstwy siatki na ścianach i stropie	m ²		
		2.20*4.85	m ²	10.670	
				RAZEM	10.670
4	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² <ściany do pwnicy>7.64*2.60	m ²		
			m ²	19.864	
				RAZEM	19.864
5	KNR 2-02 d.1 2006-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach <korytarz>(9.20+8.0+2.10+7.41)*2.70	m ²		
			m ²	72.117	
				RAZEM	72.117
6	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.4	m ²		
			m ²	19.864	
				RAZEM	19.864
7	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <ściany> 53.8*1.10 A (suma częściowa)	m ²	59.180	
			m ²	59.180	
				RAZEM	59.180
8	KNR 2-02 d.1 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2.65*3.50+ 2.33*2.90	m ²		
			m ²	16.032	
				RAZEM	16.032
9	KNR-W 4-01 d.1 0713-04	Przedzieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach poz.2A+poz.2B	m ²		
			m ²	70.110	
				RAZEM	70.110
10	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian <klatka>1.40*50.7 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	70.980	
			m ²	70.980	
				RAZEM	70.980
11	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów poz.2A+poz.2B	m ²		
			m ²	70.110	
				RAZEM	70.110
12	KNR 4-01 d.1 0713-03	Przedzieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.7	m ²		
			m ²	59.180	
				RAZEM	59.180
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe-sufity poz.2	m ²		
			m ²	70.110	
				RAZEM	70.110
14	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian poz.12+7.64*1.10	m ²		
			m ²	67.584	
				RAZEM	67.584
15	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 43.6	m		
			m	43.600	
				RAZEM	43.600
16	KNR-W 2-02 d.1 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe-ściany poz.7A+poz.8*1.10+19.3*1.30	m ²		
			m ²	106.120	
				RAZEM	106.120
17	KNR 2-02 d.1 1503-06 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub flakową podłogi gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe-korytarz 19.3*1.50	m ²		
			m ²	28.950	
				RAZEM	28.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	1603-03	poz.10+poz.6*1.50	m ²	100.776	
				RAZEM	100.776
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10	<ścianka drewniana na strychu>2.50*4.85	m ²	12.125	
				RAZEM	12.125
2		Schody			
20	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod płytki na schodach	m ²		
d.2	1104-01	4.37	m ²	4.370	
				RAZEM	4.370
21	KNR-W 2-02	Okladziny schodów z płytek z kamień sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej-parter	m ²		
d.2	1120-02	(0.30+0.22)*1.40*6	m ²	4.368	
				RAZEM	4.368
22	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
d.2	0417-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - pończek	m		
d.2	0417-03	1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
24	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
d.2	0417-03	1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m ²		
d.2	1212-05	(1.30*2+1.15)*0.70	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokość do 20 cm - klatki schodowe	m		
d.2	1207-02	38.1	m	38.100	
				RAZEM	38.100
27	KNR 4-01	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km	m ³		
d.2	0108-11 0108-12	poz.6*0.03	m ³	0.596	
				RAZEM	0.596
28		Koszt składowania gruzu	t		
d.2	kalk. własna	64.66*0.002*1.2+poz.4*0.03*1.5	t	1.049	
				RAZEM	1.049