

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 2.30+2.40+6.10+2.20 5.40+1.50	m m m	13.000 6.900	
				RAZEM	19.900
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 3.20+1.00+ 0.50*7+0.40*5 1.60	m m m	9.700 1.600	
				RAZEM	11.300
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 9/2	kpl. kpl.	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.90	m m	6.900	
				RAZEM	6.900
7	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 13.00	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.60	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 9.70	m m	9.700	
				RAZEM	9.700
10	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 9/2	kpl. kpl.	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 31.20/100	100 m 100 m	0.312	
				RAZEM	0.312
17	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 31.20	m m	31.200	
				RAZEM	31.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 31.20	m m	31.200	
				RAZEM	31.200
19	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.20	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
23	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.22	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
24	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.22*1.50	ton ton	0.300	
				RAZEM	0.300