

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 3.90	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.30*6+0.50*6 2.60	m m m	 4.800 2.600	
				RAZEM	7.400
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 6/2	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.90	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
7	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.60	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
8	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.80	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
9	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 6/2	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 11.60/100	100 m 100 m	 0.116	
				RAZEM	0.116
14	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 11.60	m m	 11.600	
				RAZEM	11.600
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 11.60	m m	 11.600	
				RAZEM	11.600
16	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.03	m ³ m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.19	m ³ m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
21	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.19*1.50	ton ton	0.045	
				RAZEM	0.045