

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont kominów</b>					
1	<b>KNR-W 4-01 0433-02</b>	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0310-02</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna (bez nakrywy) 0.40*0.68*2.80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.762</b>
3	<b>KNR 2-02 0923-01</b>	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną 2*(0.40+0.68)*2.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.048</b>
4	<b>KNR 4-01 0310-02</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominów w części strychu (cegła budowlana pełna) 0.40*0.68*2.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.748</b>
5	<b>KNR 4-01 0715-11</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu 2*(0.45+0.68)*2.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.215</b>
6	<b>KNR 2-02 1501-01</b>	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.215</b>
7	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (0.55+0.68)*2*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.861</b>
8	<b>NNRNKB 202 0541- 02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (0.55+0.68)*2*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.861</b>
9	<b>NNRNKB 202 0541- 01</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - opaski na obróbkach (0.55+0.68)*2*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.246</b>
10	<b>KNR 4-01 0504-05 kalk. własna</b>	Przełożenie pokrycia z dachówki cementowej Braas przy kominach (bez wymiany dachówki) 2.00*2.00	m <sup>2</sup> przel.po kr.		
			m <sup>2</sup> przel.po kr.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+poz.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.510</b>
12	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.11	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.510</b>
13		Składowanie gruzu poz.12*1.5	t t		
				2.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.265</b>