

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu					
1		WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO			
d.1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m ²		
		2*18.80*0.80+5.00*1.65	m ²	38.330	
				RAZEM	38.330
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1		Krotność = 3	m ²	38.330	
		poz.1		RAZEM	38.330
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - pasów nadrynnowych	m ²		
d.1		2*18.80*0.70+5.00*1.65	m ²	34.570	
				RAZEM	34.570
4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1		2*18.80*1.00+5.00*1.65	m ²	45.850	
				RAZEM	45.850
5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - warstwa wyrównawcza	m ²		
d.1		2*18.80*0.80+5.00*1.65	m ²	38.330	
				RAZEM	38.330
6	KNR-W 4-01 0519-01	Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS z obróbkami z papy	m ²		
d.1		19.00*15.80+5.00*1.65	m ²	308.450	
				RAZEM	308.450
2		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE			
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		18.80+22.10	m	40.900	
				RAZEM	40.900
8	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2		poz.7	m	40.900	
				RAZEM	40.900
9	KNR 4-01 0535-06 rozdz.05 z.sz. 2.7.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		2*16.00+17.50+17.00	m	66.500	
				RAZEM	66.500
10	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2		poz.9	m	66.500	
				RAZEM	66.500
11	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków z PCW rur spustowych	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0214-09 kalk. własna	Montaż pokrywy czyszczaka żeliwnego	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2		<pas nadrynnowy> (2*18.80+2*1.65)*0.25	m ²	10.225	
		<opaski na obróbkach przy kominach> 4*2*(0.80+0.80)*0.10+2*(0.60+0.50)*0.10	m ²	1.500	
				RAZEM	11.725
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2		<wiatrownica> 16.00*0.35	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2		<pas nadrynnowy> (2*18.80+2*1.65)*0.25	m ²	10.225	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<opaski na obróbkach przy kominach> 4*2*(0.80+0.80)*0.10+2*(0.60+0.50)*0.10	m ²	1.500	
				RAZEM	11.725
16 d.2	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych i rur wentylacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy powlekanej 4+12	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17 d.2	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy powlekanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POZOSTAŁE ROBOTY			
18 d.3	KNR-W 4- 02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. 100 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.3	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej o śr. 100 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.3	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż masztu antenowego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - pokrywa wyłazu 1.10*1.10	m ²		
			m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
22 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - pokrywa wyłazu poz.21	m ²		
			m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
23 d.3	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.00*2.00*2	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
24 d.3	wycena indywidualna	Czas pracy podnośnika samochodowego			
4		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU I PAPY			
25 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.004+poz.2*0.004*3	m ³		
			m ³	0.613	
				RAZEM	0.613
26 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.25	m ³		
			m ³	0.613	
				RAZEM	0.613
27 d.4		Składowanie papy poz.26*1.1	t		
			t	0.674	
				RAZEM	0.674