

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Remont klatki schodowej</b>			
d.1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15% $[(1.27+2.28)*0.90+(4.08*1.20)+(2.28*1.20)+(4.07*1.20)+(2.28*1.20)+(4.08*1.20)+(2.28*1.20)+(4.08*1.10)+(2.28*1.10)+(4.08*1.20)+(2.28*1.25)+(3.50*3.16)*0.5+(1.00*0.70)+(1.00*1.00)]*15\%$ A (suma częściowa) $[(1.90+3.70+2.52+3.00+2.28+3.18+2.28+3.10+1.60+3.18+2.28+2.85+2.28+4.16+1.00)*1.40+(1.50*1.90*0.5)*1.40]*15\%$ B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.208 ----- 7.208 8.554 ----- 8.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.762</b>
d.1	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.762</b>
d.1	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 85% $[(1.27+2.28)*0.90+(4.08*1.20)+(2.28*1.20)+(4.07*1.20)+(2.28*1.20)+(4.08*1.20)+(2.28*1.20)+(4.08*1.10)+(2.28*1.10)+(4.08*1.20)+(2.28*1.25)+(3.50*3.16)*0.5+(1.00*0.70)+(1.00*1.00)]*85\%$ A (suma częściowa) $[(1.90+3.70+2.52+3.00+2.28+3.18+2.28+3.10+1.60+3.18+2.28+2.85+2.28+4.16+1.00)*1.40+(1.50*1.90*0.5)*1.40]*85\%$ B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.843 ----- 40.843 48.475 ----- 48.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.318</b>
d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany klatki schodowej poz.2+poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.080</b>
d.1	<b>KNR-W 2- 02 1510-01 z.sz.5.3</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany poz.1A+poz.3A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.051</b>
d.1	<b>KNR-W 4- 01 1206-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.1B+poz.3B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.029	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.029</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeszkrobienie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity $(1.05*2.28)+(1.02*2.23)+(1.10*2.28)+(1.02*2.23)+(1.02*2.28)+(1.02*2.23)+(1.08*2.28)+(1.02*2.23)+(1.02*2.23)+(1.06*2.28)+(0.80*2.28)+(2.00*2.28)+(3.00*2.28)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.704</b>
d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.704</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.704</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych $(1.20+2.60)*0.90+2.30*0.90*5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.770</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi metalowe 1.00*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych $(1.90+2.45)*0.55+(2.15*0.55)*4+(1.20*0.40)+(1.20*0.25)*4+(2.25*0.25)*6$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.178</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1509-01</b> <b>analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni schodów  47*0.97*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.118</b>
14 d.1	<b>KNR 0-21</b> <b>4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 12 mm na spocznikach i stopniach schodowych 1.08*2.28+1.27*2.28+4*1.18*2.28+41*0.97*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.051</b>
15 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1114-03</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa 41*0.97*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.931</b>
16 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na podestach 1.08*2.28+1.27*2.28+4*1.18*2.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.120</b>
17 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0815-08</b> <b>analogia</b>	Demontaż listew przyściennych  2.40+2.80+0.90+1.40+3.20+2.28+3.40+1.40+3.40+2.28+3.40+2.28+3.40	m  m	  32.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.540</b>
18 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-06</b> <b>analogia</b>	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)  poz.17	m  m	  32.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.540</b>
19 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1125-04</b> <b>analogia</b>	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych  47*0.97	m  m	  45.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.590</b>
20 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0212-01</b> <b>analogia</b>	Rozbiórka posadzki betonowej grub. 10 cm przy wejściu na klatkę schodową  1.40*2.28*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.319</b>
21 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1101-02</b>	Wykonanie posadzki betonowej  poz.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.319</b>
22 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na parterze 1.40*2.28+1.10*2.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
23 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe j.w. poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
24 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1120-01</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.25+0.62+0.60+1.40+2.40	m  m	  6.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.270</b>
25 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1120-02</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.24	m  m	  6.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.270</b>
26 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1121-01</b>	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 0.30*1.16*6+0.18*1.16*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.341</b>
27 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1121-05</b>	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.341</b>
28 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1122-01</b>	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (stopnie parteru) 12*0.30+12*0.18	m  m	  5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
29 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1122-07</b>	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.28	m  m	  5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1	<b>TZKNBK XX 6403-01</b>	Cięcie piłą ręczną desek do 50 mm - podcięcie skrzydeł drzwiowych do lokali 0.90*2	m m	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>2</b>		<b>Wywóz i składowanie gruzu</b>			
31 d.2	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.713	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.713</b>
32 d.2	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.713	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.713</b>
33 d.2	<b>kalk. włas- na</b>	Koszt składowania gruzu poz.32*1.5	t t	 1.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.070</b>