

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity <ściany> (0.48+0.42+0.54+0.64+6.57+3.65+5.9)*3.46+(2.20*1.55)+(4.88*3.36)+(1.27*1.1)+(2.70+1.80+0.66+1.53+0.99)*2.90+(3.77*3.07)+(1.32*3.70)+(1.20*2.90)+(5.66*3.86)+(2.74+2.45)*4.20+(5.54*3.33)+(4.48+1.45+1.32+3.15+1.30+2.48)*3.29 A (suma częściowa) <sufity> (1.32*1.45+1.30*2.48+1.45*1.86+0.5*1.86)+(2.37*6.56+1.45*2.38+1.05*2.60+2.03*2.50+1.27*2.46+1.68*1.80+3.77*1.20+1.90*2.45+2.0*2.60) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	235.132 235.132 56.095 56.095	
				RAZEM	291.227
2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.1A	m ² m ²	 235.132	
				RAZEM	235.132
3	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej poz.1A	m ² m ²	 235.132	
				RAZEM	235.132
4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.1A	m ² m ²	 235.132	
				RAZEM	235.132
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 126.77	m ² m ²	 126.770	
				RAZEM	126.770
6	KNR-W 4- 01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie + ścianki drewniane na poziomie strychu 118.52	m ² m ²	 118.520	
				RAZEM	118.520
7	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.1B	m ² m ²	 56.095	
				RAZEM	56.095
8	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej poz.7	m ² m ²	 56.095	
				RAZEM	56.095
9	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.8	m ² m ²	 56.095	
				RAZEM	56.095
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity poz.9	m ² m ²	 56.095	
				RAZEM	56.095
11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 5*5.00	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami 19.80*0.90	m ² m ²	 17.820	
				RAZEM	17.820
13	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów drewnianych od spodu Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną 1.25*(0.30+0.18)*20	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi brudników schodów o szer. do 20 cm 0.10*66.80	m m	6.680	
				RAZEM	6.680
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - do pomieszczeń gospodarczych (1.00*2.10*2+1.80*1.00)*2.75<wsp.>	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
16	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm - na spocznikach i przy strychu 2.70*2.90+8.76	m ² m ²	16.590	
				RAZEM	16.590
17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - wykładzina przemysłowa poz.16	m ² m ²	16.590	
				RAZEM	16.590
18	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa 1.25*0.30*20	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
19	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na spocznikach 2.70*1.80+0.66*0.98+3.77*1.20+1.15*2.45	m ² m ²	12.848	
				RAZEM	12.848
20	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe na podestach poz.19	m ² m ²	12.848	
				RAZEM	12.848
21	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1.25*(0.18+0.30)*38	m ² m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
22	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.21	m ² m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
23	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
25	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.12*1.53+1.00*1.70	m ² m ²	3.414	
				RAZEM	3.414
29	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 1.50+1.06	m m	2.560	
				RAZEM	2.560
30	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi wejściowych 2.32	m ² m ²	2.320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.320
32	KNR 4-01 1209-10 dwustron- ne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi wejściowe 1.60*2.90*2.75<wsp.>	m ² m ²	 12.760	
				RAZEM	12.760
33	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - pod docieplenie ściany strychu graniczącej z mieszkaniem styropianem grub. 10 cm 6.50*3.70	m ² m ²	 24.050	
				RAZEM	24.050
34	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm poz.33	m ² m ²	 24.050	
				RAZEM	24.050
35	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 96	szt szt	 96.000	
				RAZEM	96.000
36	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.34	m ² m ²	 24.050	
				RAZEM	24.050
37	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.36	m ² m ²	 24.050	
				RAZEM	24.050
38	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) poz.37	m ² m ²	 24.050	
				RAZEM	24.050
39	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ściany na strychu i piwnic (0.65+4.30)*2.90+120.00	m ² m ²	 134.355	
				RAZEM	134.355
40	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku (pion) 18.0	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
41	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 18.0	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
42	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
45	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.44	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
46	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.45*1.5	t t	 0.750	
				RAZEM	0.750