

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków na kominach ponad dachem (2.60+0.43)*2*2.30+(3.00+0.42)*2*2.10	m ² m ²	 28.302	
				RAZEM	28.302
2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.57*2.74+0.57*3.14	m ² m ²	 3.352	
				RAZEM	3.352
3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana zwykła 0.38*2.60*2.60+0.38*3.00*2.10	m ³ m ³	 4.963	
				RAZEM	4.963
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 2.85*0.66+3.24*0.66	m ² m ²	 4.019	
				RAZEM	4.019
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 12.057	
				RAZEM	12.057
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - zabezpieczenie środkami impregnacijnymi czapek kominowych poz.4	m ² m ²	 4.019	
				RAZEM	4.019
7	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian kominowych zewnętrznych ponad dachem - przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do ścian kominów poz.1	m ² m ²	 28.302	
				RAZEM	28.302
8	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian kominów z cegły 4<szt./m2>*poz.7<m2>	szt szt	 113.208	
				RAZEM	113.208
9	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów poz.7	m ² m ²	 28.302	
				RAZEM	28.302
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.30*4+2.10*4	m m	 17.600	
				RAZEM	17.600
11	KNKRB 2 0803-01	Tynki gr.8 mm na ścianach pocienione III kat.wykonywane ręcznie poz.9	m ² m ²	 28.302	
				RAZEM	28.302
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - przy kominach (0.52+2.70+0.52+3.10)*2*0.35	m ² m ²	 4.788	
				RAZEM	4.788
13	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - przy kominach poz.12	m ² m ²	 4.788	
				RAZEM	4.788
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - listwy dociskowe (0.52+2.70+0.52+3.10)*2*0.10	m ² m ²	 1.368	
				RAZEM	1.368
15	KNR-W 4- 01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 (0.52+2.70+0.52+3.10)*2*0.50	m ² m ²	 6.840	
				RAZEM	6.840
16	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów 14.37	m ² m ²	 14.370	
				RAZEM	14.370
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.025+poz.2*0.07+poz.3	m ³ m ³	 5.905	
				RAZEM	5.905

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.17	m ³ m ³	 5.905	
				RAZEM	5.905
19		Składowanie gruzu poz.18*1.5	t t	 8.858	
				RAZEM	8.858