

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 3.90+5.30+3.00*2	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.30*5+0.50*6+1.80*2+2.40*2	m m	12.900	
				RAZEM	12.900
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 7/2	kpl. kpl.	3.500	
				RAZEM	3.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejsc. miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.20	m m	12.200	
				RAZEM	12.200
7	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.70	m m	8.700	
				RAZEM	8.700
8	KNR-W 2-15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 7/2	kpl. kpl.	3.500	
				RAZEM	3.500
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 20.90/100	100 m 100 m	0.209	
				RAZEM	0.209
15	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 20.90	m m	20.900	
				RAZEM	20.900
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 20.90	m m	20.900	
				RAZEM	20.900
17	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.03	m ³ m ³	 0.030	
				RAZEM	0.030
21	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.20	m ³ m ³	 0.030	
				RAZEM	0.030
22	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.20*1.50	ton ton	 0.045	
				RAZEM	0.045