

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Gagarina 3 w Wałbrzychu					
1		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	15.30*2+1.30*2	m	33.20	
				RAZEM	33.20
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.40*(15.30*2+1.30+7.20*2*2)	m ²	24.28	
		0.50*(0.50*4*3+0.90*2+0.50*2)	m ²	4.40	
				RAZEM	28.68
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	7.20*15.30*2+4.25*1.30	m ²	225.85	
				RAZEM	225.85
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	Krotność = 4	m ²	225.85	
		poz.3			
				RAZEM	225.85
5	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto wy-mianę 30% powierzchni deskowania	m ²		
d.1	0414-02	poz.3*0.30	m ²	67.76	
				RAZEM	67.76
6	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-paratami solowymi	m ²		
d.1	0627-01	225.85	m ²	225.85	
		0.50*(15.30*2+1.30*2+7.20*4)	m ²	31.00	
				RAZEM	256.85
7	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-nia preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-02	0.50*45	m ²	22.50	
				RAZEM	22.50
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - analogia malowanie elementów drewnianych - podbitek	m ² p.o.		
d.1	1508-08	0.50*(15.30*2+1.30*2+7.20*4)	m ² p.o.	31.00	
	analogia			RAZEM	31.00
9	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	- cegła klinkierowa	m ³	0.96	
		0.50*0.50*0.80*3+0.90*0.50*0.80			
				RAZEM	0.96
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	poz.3	m ²	225.85	
				RAZEM	225.85
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowa	m		
d.1	0519-04	poz.1	m	33.20	
				RAZEM	33.20
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-kowej	m ²		
d.1	0506-02	0.40*(15.30*2+1.30+7.20*2*2)	m ²	24.28	
		0.50*(0.50*4*3+0.90*2+0.50*2)	m ²	4.40	
				RAZEM	28.68
13	kalk indywi	Wymiana odgromu całego budynku wraz z pomiarem	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	poz.3*0.02+poz.9	m ³	5.48	
				RAZEM	5.48
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 9	m ³	5.48	
		poz.14			
				RAZEM	5.48
16		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.14	m ³	5.48	
				RAZEM	5.48