

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu i kominów - Sygietyńskiego 16					
1		Dach			
1	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m ²		
d.1	0101-02	18.60*7.15*2 -0.75*1.35*(4+2) -1.15*3.50	m ² m ² m ²	265.980 -6.075 -4.025	
				RAZEM	255.880
2	KNR K-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1	0105-03	[(18.60+0.25)*(7.15+0.50)]*2 -6.075 -4.025	m ² m ² m ²	288.405 -6.075 -4.025	
				RAZEM	278.305
3	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0416-01	7+3	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	7.15*2*4	m	57.200	
				RAZEM	57.200
5	KNR 4-01	Uzupełnienie desek czołowych	m		
d.1	0414-11	analiza indywidualna	m	14.300	
		7.15*2		RAZEM	14.300
6	KNR K-05	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.1	0103-01	poz.2	m ²	278.305	
				RAZEM	278.305
7	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1	0104-06	poz.6	m ²	278.305	
				RAZEM	278.305
8	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej karpiówki angobowanej - naturalna czerwień - co trzecia mocowana	m ²		
d.1	0302-06	poz.6	m ²	278.305	
				RAZEM	278.305
9	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną zakładkową - gąsior ceramiczny z taśmą uszczelniająco-wentylacyjną	m		
d.1	0303-01	(18.60+0.25)-0.70*2-0.48*3	m	16.010	
				RAZEM	16.010
10	KNR K-05	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
d.1	0305-01	poz.5	m	14.300	
				RAZEM	14.300
11	KNR K-05	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
d.1	0401-01	(18.60+0.25)+(7.75*2+0.25)	m	34.600	
				RAZEM	34.600
12	KNR K-05	Montaż grzebienia okapu	m		
d.1	0401-02	poz.11	m	34.600	
				RAZEM	34.600
13	KNR K-05	Obróbka kominów taśmą uszczelniającą	m		
d.1	0402-03	0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
14	KNR K-05	Montaż ławy kominarskiej	szt.		
d.1	0405-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0613-03	analogia	m ²	108.875	
		3.25*18.00+7.75*3.25*2		RAZEM	108.875
16	KNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- paroizolacja	m ²		
d.1	0604-02	poz.15	m ²	108.875	
				RAZEM	108.875
17	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	18.60+7.75*2 1.50*2+3.20	m m	34.100 6.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(0.73+0.48+0.48+0.48+0.48)*2*0.50$ $[(1.10+0.2)+(1.80+0.20)+(0.70+0.20)+(1.50+0.20)+(1.50+0.20)]*2*(0.25+0.1)$ $18.60*0.50+7.75*0.50*2$ $(1.50+3.10)*2*0.25$ $3.50*0.50*2$ $1.35*2*0.25$	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 2.650 5.320 17.050 2.300 3.500 0.675	40.300
19	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej 2.65+3.50	m ² m ²	RAZEM 6.150	31.495
20	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej 5.32+2.30+0.675 $(18.60+0.25+7.75+7.75+0.25)*0.25$	m ² m ² m ²	RAZEM 8.295 8.650	6.150
21	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy stalowej powlekanej poz.17	m m	RAZEM 40.300	16.945
22	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.0*3	m m	RAZEM 24.000	40.300
23	KNR-W 2-02 d.1 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.22	m m	RAZEM 24.000	24.000
24	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 18.60+7.75*2	m m	RAZEM 34.100	34.100
25	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej $(0.46+0.75)*2*(5+2)$	m m	RAZEM 16.940	16.940
26	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - Wyłazy dach. ze zintegr.kołnierz.46x75 cm 7	szt. szt.	RAZEM 7.000	7.000
27	KNR 2-15 d.1 0209-06 analogia	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej o śr. 100 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
28	NNRNKB d.1 202 1621a- 01 cena zakła- dowa	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne do robót dekarских 8.0*18.60+7.75*2*8.0	m ² m ²	RAZEM 272.800	272.800
29	KNR 4-01 d.1 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1.0*1.0*1.0*3	m ³ m ³	RAZEM 3.000	3.000
30	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.29	m ³ m ³	RAZEM 3.000	3.000
31	KNR 4-05II d.1 0219-02	Ręczne czyszczenie przykanalików z wywiezieniem szlamu 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
2		Kominy			
32	KNR-W 4-01 d.2 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
33	KNR 2-02 d.2 0923-02	Spoinowanie kominów ponad dachem zaprawą cementową, barwioną $1.40*(0.70+0.48+0.70+0.48+0.45+0.48+1.20+0.48+0.66+0.75)*2$	m ² m ²	RAZEM 17.864	17.864

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na strychach (ściany i stropy) $2.50 \cdot (0.70 + 0.48 + 0.70 + 0.48 + 0.45 + 0.48 + 1.20 + 0.48 + 0.66 + 0.75) \cdot 2$	m ² m ²	 31.900	
				RAZEM	31.900
35 d.2	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
36 d.2	KNR 4-01 0310-06 analiza indywidualna	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie i wyczyszczenie przewodów 5*3.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
37 d.2		Koszt opinii kominarskiej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont dachu nad klatką schodową (obróbki ujęto w dziale 1) oraz remont facjat			
38 d.3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 3.0*1.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
39 d.3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - krot- ność 3 3.0*1.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
40 d.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.38	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
41 d.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu - facjaty 1.00*0.80*2*6	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
42 d.3	KNR 4-01 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z powlekanej - fa- cjaty 1.0*0.25*6	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
43 d.3	KNR 4-01 0532-01	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wierzchów okien prostokąt- nych (facjat) z blachy powlekanej 0.75*1.0*6	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
44 d.3	KNR 4-01 0532-03	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - bocznych ścian okien prostokąt- nych (facjat) z blachy powlekanej 1.0*1.0*0.5*2*6+1.35*0.25*2*6	m ² m ²	 10.050	
				RAZEM	10.050
45 d.3	KNR 4-01 0522-02	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy powlekanej z połączeniami na rąbek i nakładkę zwykłą poz.41	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
46 d.3	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszu i okapów z bla- chy powlekanej - przy facjatach 1.35*0.50*2*6+1.35*0.25*2*6	m ² m ²	 12.150	
				RAZEM	12.150
47 d.3	KSNR 3 0701-04 analiza indywidualna	Wymiana okienek facjat - okienka PCV z podwójną szybą 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4		Wywóz i utylizacja gruzu i papy			
48 d.4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz.1*0.0333 poz.34*0.025	m ³ m ³ m ³	 8.521 0.798	
				RAZEM	9.319
49 d.4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotność 9 poz.48	m ³ m ³	 9.319	
				RAZEM	9.319
50 d.4		opłata za wysypisko poz.49	m ³ m ³	 9.319	
				RAZEM	9.319
51 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie papy	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.38*0.025	m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
52	KNR 4-01	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.4	0108-10	poz.51	m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
53		opłata za utylizację papy	m ³		
d.4		poz.51	m ³	0.113	
				RAZEM	0.113

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu i kominów - Sygietyńskiego 18					
1		Dach			
1	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m ²		
d.1	0101-02	18.60*7.15*2 -0.75*1.35*(4+2) -1.15*3.50	m ² m ² m ²	265.980 -6.075 -4.025	
				RAZEM	255.880
2	KNR K-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1	0105-03	[(18.60+0.25)*(7.15+0.50)]*2 -6.075 -4.025	m ² m ² m ²	288.405 -6.075 -4.025	
				RAZEM	278.305
3	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0416-01	7+3	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	7.15*2*4	m	57.200	
				RAZEM	57.200
5	KNR 4-01	Uzupełnienie desek czołowych	m		
d.1	0414-11	analiza indywidualna	m	14.300	
		7.15*2		RAZEM	14.300
6	KNR K-05	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.1	0103-01	poz.2	m ²	278.305	
				RAZEM	278.305
7	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1	0104-06	poz.6	m ²	278.305	
				RAZEM	278.305
8	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej karpiówki angobowanej - naturalna czerwień - co trzecia mocowana	m ²		
d.1	0302-06	poz.6	m ²	278.305	
				RAZEM	278.305
9	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną zakładkową - gąsior ceramiczny z taśmą uszczelniająco-wentylacyjną	m		
d.1	0303-01	(18.60+0.25)-0.70*2-0.48*3	m	16.010	
				RAZEM	16.010
10	KNR K-05	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
d.1	0305-01	poz.5	m	14.300	
				RAZEM	14.300
11	KNR K-05	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
d.1	0401-01	(18.60+0.25)+(7.75*2+0.25)	m	34.600	
				RAZEM	34.600
12	KNR K-05	Montaż grzebienia okapu	m		
d.1	0401-02	poz.11	m	34.600	
				RAZEM	34.600
13	KNR K-05	Obróbka kominów taśmą uszczelniającą	m		
d.1	0402-03	0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
14	KNR K-05	Montaż ławy kominarskiej	szt.		
d.1	0405-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0613-03	analogia	m ²	108.875	
		3.25*18.00+7.75*3.25*2		RAZEM	108.875
16	KNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- paroizolacja	m ²		
d.1	0604-02	poz.15	m ²	108.875	
				RAZEM	108.875
17	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	18.60+7.75*2 1.50*2+3.20	m m	34.100 6.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.73+0.48+0.48+0.48+0.48)*2*0.50 [(1.10+0.2)+(1.80+0.20)+(0.70+0.20)+(1.50+0.20)+(1.50+0.20)]*2*(0.25+0.1) 18.60*0.50+7.75*0.50*2 (1.50+3.10)*2*0.25 3.50*0.50*2 1.35*2*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 2.650 5.320 17.050 2.300 3.500 0.675	40.300
19	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej 2.65+3.50	m ² m ²	RAZEM 6.150	31.495
20	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej 5.32+2.30+0.675 (18.60+0.25+7.75+7.75+0.25)*0.25	m ² m ² m ²	RAZEM 8.295 8.650	6.150
21	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy stalowej powlekanej poz.17	m m	RAZEM 40.300	16.945
22	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.0*3	m m	RAZEM 24.000	40.300
23	KNR-W 2-02 d.1 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.22	m m	RAZEM 24.000	24.000
24	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 18.60+7.75*2	m m	RAZEM 34.100	34.100
25	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0.46+0.75)*2*(5+2)	m m	RAZEM 16.940	16.940
26	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - Wyłazy dach. ze zintegr.kołnierz.46x75 cm 7	szt. szt.	RAZEM 7.000	7.000
27	KNR 2-15 d.1 0209-06 analogia	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej o śr. 100 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
28	NNRNKB d.1 202 1621a- 01 cena zakła- dowa	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne do robót dekarских 8.0*18.60+7.75*2*8.0	m ² m ²	RAZEM 272.800	272.800
29	KNR 4-01 d.1 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1.0*1.0*1.0*3	m ³ m ³	RAZEM 3.000	3.000
30	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.29	m ³ m ³	RAZEM 3.000	3.000
31	KNR 4-05II d.1 0219-02	Ręczne czyszczenie przykanalików z wywiezieniem szlamu 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
2		Kominy			
32	KNR-W 4-01 d.2 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 5	szt. szt.	5.000	5.000
33	KNR 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 0.70*0.48*1.40+0.45*0.48*1.40+0.66*0.75*1.40	m ³ m ³	RAZEM 1.466	1.466

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie kominów ponad dachem zaprawą cementową, barwioną 1.40*(0.70+0.48+0.70+0.48+0.45+0.48+1.20+0.48+0.66+0.75)*2	m ² m ²	 17.864	
				RAZEM	17.864
35 d.2	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na strychach (ściany i stropy) 2.50*(0.70+0.48+0.70+0.48+0.45+0.48+1.20+0.48+0.66+0.75)*2	m ² m ²	 31.900	
				RAZEM	31.900
36 d.2	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
37 d.2	KNR 4-01 0310-06 analiza indywidualna	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie i wyczyszczenie przewodów 5*3.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
38 d.2		Koszt opinii kominarskiej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont dachu nad klatką schodową (obróbki ujęto w dziale 1) oraz remont facjat			
39 d.3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 3.0*1.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
40 d.3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - krot- ność 3 3.0*1.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
41 d.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.39	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
42 d.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu - facjaty 1.00*0.80*2*6	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
43 d.3	KNR 4-01 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z powlekanej - fa- cjaty 1.0*0.25*6	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
44 d.3	KNR 4-01 0532-01	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wierzchów okien prostokąt- nych (facjat) z blachy powlekanej 0.75*1.0*6	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
45 d.3	KNR 4-01 0532-03	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - bocznych ścian okien prostokąt- nych (facjat) z blachy powlekanej 1.0*1.0*0.5*2*6+1.35*0.25*2*6	m ² m ²	 10.050	
				RAZEM	10.050
46 d.3	KNR 4-01 0522-02	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy powlekanej z połączeniami na rąbek i nakładkę zwykłą - facjaty poz.42	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
47 d.3	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszu i okapów z bla- chy powlekanej - przy facjatach 1.35*0.50*2*6+1.35*0.25*2*6	m ² m ²	 12.150	
				RAZEM	12.150
48 d.3	KSNR 3 0701-04 analiza indywidualna	Wymiana okienek facjat - okienka PCV z podwójną szybą 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4		Wywóz i utylizacja gruzu i papy			
49 d.4	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz.1*0.0333 poz.33 poz.35*0.025	m ³ m ³ m ³ m ³	 8.521 1.466 0.798	
				RAZEM	10.785
50 d.4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotność 9 poz.49	m ³ m ³	 10.785	
				RAZEM	10.785

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.4		opłata za wysypisko	m ³		
		poz.50	m ³	10.785	
				RAZEM	10.785
52 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie papy	m ³		
		poz.39*0.025	m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
53 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.52	m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
54 d.4		opłata za utylizację papy	m ³		
		poz.52	m ³	0.113	
				RAZEM	0.113