

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
budowlany					
1		Strych			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m ²		
d.1	1202-08	5 m2 (sufity)	m ²	37.390	
		37.39			
				RAZEM	37.390
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2(ściany)	m ²	66.200	
		66.20			
				RAZEM	66.200
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	szt.		
d.1	0709-05	wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-	szt.	3.000	
		nych, betonu na ścianach			
		3			
				RAZEM	3.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome przed gładziami	m ²	103.590	
		37.39+66.20			
				RAZEM	103.590
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1	1510-01	ków gładkich bez gruntowania (sufity)	m ²	37.390	
		37.39			
				RAZEM	37.390
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomiesz-	m ²		
d.1	1202-04	czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 starych tynków wewn.	m ²	66.200	
		66.20			
				RAZEM	66.200
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04 +	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	szt.	4.500	
	KNR-W 2-02				
	1018-03	3*(1.00*1.50)			
				RAZEM	4.500
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	1.890	
		0.9*2.1			
				RAZEM	1.890
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie posadzki farbą olejną	m ²		
d.1	1209-08		m ²	37.390	
		37.39			
				RAZEM	37.390
2		Klatka schodowa - stropy			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
d.2	1216-01		m ²	35.390	
		35.39			
				RAZEM	35.390
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.2	0701-11	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po-	m ²	21.450	
		nad 5 m2			
		21.45			
				RAZEM	21.450
12	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podcią-	m ²		
d.2	0703-02	gach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	21.450	
		21.45			
				RAZEM	21.450
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²		
d.2	0711-15	stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	21.450	
		na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejs-			
		cu			
		21.45			
				RAZEM	21.450
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m2	m ²	134.050	
		134.05			
				RAZEM	134.050
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-	szt.		
d.2	0709-06	wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt.	20.000	
		na stropach			
		20			
				RAZEM	20.000
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²		
d.2	0712-12	stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych na podłożu drewnianym	m ²	5.180	
		osiątkowanym o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu			
		5.18			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.180
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 155.50	m ² m ²	155.500	
				RAZEM	155.500
18 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 155.50	m ² m ²	155.500	
				RAZEM	155.500
3		Ściany			
19 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 13.15	m ² m ²	13.150	
				RAZEM	13.150
20 d.3	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania 13.15	m ² m ²	13.150	
				RAZEM	13.150
21 d.3	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 13.15	m ² m ²	13.150	
				RAZEM	13.150
22 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 191.04	m ² m ²	191.040	
				RAZEM	191.040
23 d.3	KNR-W 4-01 1211-04	Ługowanie farby olejnej z tynków - lamperii 215.70	m ² m ²	215.700	
				RAZEM	215.700
24 d.3	KNR-W 4-01 0707-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5 m ² i głębokości 0.4 m 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 406.74	m ² m ²	406.740	
				RAZEM	406.740
26 d.3	KNR AT-22 0203-09	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; do 40 płytek na m ² 78.28	m ² m ²	78.280	
				RAZEM	78.280
27 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 191.04	m ² m ²	191.040	
				RAZEM	191.040
28 d.3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 137.43	m ² m ²	137.430	
				RAZEM	137.430
29 d.3	KNR 4-02 0105-01	Demontaż i ponowny montaż korytek instalacyjnych (przewody TPSA) 1	msc. msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.3	KNR 4-03 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
31 d.3	KNR 4-03 1128-01	Demontaż i montaż skrzynek pocztowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
33 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek w ścianach z cegieł 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
34 d.3	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2.88*2.50	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
36 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.10+41.58	m m	 44.680	
				RAZEM	44.680
37 d.3	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 12.76	m m	 12.760	
				RAZEM	12.760
38 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 34.41	m ² m ²	 34.410	
				RAZEM	34.410
39 d.3	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 43.20+2.70*2*9+4.50*2	m m	 100.800	
				RAZEM	100.800
40 d.3	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną postopni i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 podstopnie 72	szt. szt.	 72.000	
				RAZEM	72.000
41 d.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 21.45*0.025+20*0.50*0.025+13.15*0.025+0.50*10*0.025+.075	m ³ m ³	 1.315	
				RAZEM	1.315
42 d.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 21.45*0.025+20*0.50*0.025+13.15*0.025+0.50*10*0.025+.075	m ³ m ³	 1.315	
				RAZEM	1.315
43 d.3	Wycena własna	Opłata za składowanie gruzu 1.35*1.6	t t	 2.160	
				RAZEM	2.160
4		Piwnica			
44 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (piwnica) 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.05*2.50+1.10*1.20+1.50*1.15+1.70*1.30+0.50*1.30+0.80*1.75+0.90*1.50+2.20*2.0+3.50*2.10+1.0*0.80+2.0*2.10+0.90*2.10+2.0*2.30	m ² m ²	 34.520	
				RAZEM	34.520
46 d.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1.05*2.50+1.10*1.20+1.50*1.15+1.70*1.30+0.50*1.30+0.80*1.75+0.90*1.50+2.20*2.0+3.50*2.10+1.0*0.80+2.0*2.10+0.90*2.10+2.0*2.30	m ² m ²	 34.520	
				RAZEM	34.520
47 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.4	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.10*1.70+11.70*2.30+1.30*1.0+1.40*1.10+4.40*1.05+2.50*1.40	m ² m ²	 39.740	
				RAZEM	39.740
50 d.4	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.10+1.70)*2*2.10+(11.70+2.30)*2*2.10+(4.40+1.05)*2*2.40+(2.50+1.40)*2*2.20+2.30*2.10+2.50*2.10	m ² m ²	 123.960	
				RAZEM	123.960