

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wentylacja - lokal nr 9			
1 d.1	KNR 4-01 0208-03- analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w stropach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. oraz stropach ceramicznych - analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.1	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.1	KNR 4-01 0428-03- analogia	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
11 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
12 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
13 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
14 d.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
15 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
16 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ścian, sufitów oraz zabudowy z płyt G-K	m ²		
		28.2	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
17 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 4.2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
20 d.1	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
21 d.1	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
22 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
23 d.1	KNR 4-01 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
24 d.1	KNR 4-01 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
25 d.1	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
26 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
27 d.1	KNR 2 0604-02- analogia	Ułożenie paroizolacji 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
28 d.1	KNR 2-17 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % 4.6	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600
29 d.1	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poz.28*1.15	m ² m ²	 5.290	
				RAZEM	5.290
30 d.1	kalk.własna	Kanał wentylacji wywiewnej dwuścienny dn160/220 - firmy UMET 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	kalk.własna	Kanał wentylacji wywiewnej dwuścienny dn160/220 - firmy UMET 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	Wentylacja - lokal nr 3				
33 d.2	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.2	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
38 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
39 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
40 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
41 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ścian, sufitów oraz zabudowy z płyt G-K 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
43 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
44 d.2	kalk. własna	Kanał wentylacji wywiewnej dwuścienny dn160/220 - firmy UMET-kuchnia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wywóz i składowanie gruzu			
45 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1.3	m ³ m ³	 1.300	
				RAZEM	1.300
46 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.45	m ³ m ³	 1.300	
				RAZEM	1.300
47 d.3	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.46*1.5	t t	 1.950	
				RAZEM	1.950