

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian 0.80*1.50*22.50	m ³ m ³	 27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 1.50*22.50	m ² m ²	 33.750	
				RAZEM	33.750
3	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm poz.2*0.10	m ³ m ³	 3.375	
				RAZEM	3.375
4	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.3	m ³ m ³	 3.375	
				RAZEM	3.375
5	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm poz.2	m ² m ²	 33.750	
				RAZEM	33.750
6	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.2	m ² m ²	 33.750	
				RAZEM	33.750
7	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.6	m ² m ²	 33.750	
				RAZEM	33.750
8	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.7	m ² m ²	 33.750	
				RAZEM	33.750
9	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 22.50	m m	 22.500	
				RAZEM	22.500
10	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 22.50/0.15	otw. otw.	 150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNR-W 4-02 0236-02 analogia	Udrożnienie rur spustowych 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (8.00+9.80+17.60)*0.50	m ² m ²	 17.700	
				RAZEM	17.700