

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach 3.13*3.53+3.12*2.19+5.05*3.41+3.12*2.83+5.67*1.99+1.12*1.72+1.23*1.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.593</b>
2	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 3.68*2.40+1.26*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.856</b>
3	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.856</b>
4	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany 4.22*3.33+1.37*14.20+5.12*1.62+1.27*19.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.972</b>
5	<b>KNR 4-01 1208-02 lamperia</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej 4.22*0.95+1.28*14.20+5.12*1.26+1.38*19.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.988</b>
6	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.988</b>
7	<b>KNR BC-02 0605-01 analogia</b>	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.988</b>
8	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.593</b>
9	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany 3.68*2.40+1.26*2.40+4.22*3.33+1.37*14.20+5.12*1.62+1.27*19.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.828</b>
10	<b>KNR-W 2- 02 2011-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.593</b>
11	<b>KNR-W 2- 02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.828</b>
12	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym przed malowaniem - sufity poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.593</b>
13	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.828</b>
14	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.593</b>
15	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.828</b>
16	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.12*2.19+5.05*3.41+0.86*1.20+3.13*3.53-2.66*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.075</b>
17	<b>KNR 4-01 0428-02 analogia</b>	Rozebranie płyt podłogowych poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.075</b>
18	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.17	m <sup>2</sup>	33.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.075</b>
19	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	33.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.075</b>
20	<b>KNR 2-02 1113-06 analogia</b>	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		50.0	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
21	<b>KNR 2-02 1114-03</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m <sup>2</sup>		
		1.06*0.30*14	m <sup>2</sup>	4.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.452</b>
22	<b>KNR-W 4-01 0415-05 analogia</b>	Naprawa podłogi drewnianej	m <sup>2</sup>		
		5.00	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		5.67*1.99+1.95*1.84+1.23*1.18+1.12*1.72	m <sup>2</sup>	18.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.249</b>
24	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	18.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.249</b>
25	<b>KNR 2-02 1121-01</b>	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		0.26*1.13*18+0.20*1.13*18	m <sup>2</sup>	9.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.356</b>
26	<b>KNR 2-02 1121-05</b>	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	9.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.356</b>
27	<b>KNR 4-01 0417-06</b>	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		80	szt.	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
28	<b>TZKNBK XII 0415-89 analogia</b>	Umocowanie słupków balustrady	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	<b>KNR-W 2-02 1514-04 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową pochyty poręczy drewnianych i słupków	m		
		16.64+1.11*4	m	21.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.080</b>
30	<b>KNR 2-02 1509-01 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		(1.06*0.30+1.06*0.25)*2	m <sup>2</sup>	1.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.166</b>
31	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów biegu schodowego	m <sup>2</sup>		
		4.22*0.45+4.22*0.35+3.30*0.35+1.25*0.35	m <sup>2</sup>	4.969	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.969</b>
32	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.15*2.35*2+0.95*1.96+0.95*1.90+1.11*1.83	m <sup>2</sup>	20.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.503</b>
33	<b>KNR K-01 0115-03 analogia</b>	Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni pionowych - drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>		
		2.00*1.00*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
34	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzmozianego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.2*0.025+poz.16*0.003+poz.17*0.012	m <sup>3</sup>	0.793	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.793</b>
35	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za každy nast. 1 km Krotność = 13 poz.34	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.793	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.793</b>
36	<b>kalk. włas- na</b>	Koszt składowania gruzu  poz.35*1.5	t  t	  1.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.190</b>