

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian (17.35+6.05)*0.80*2.80	m ³ m ³	 52.416	
				RAZEM	52.416
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi (17.35+6.05)*2.80	m ² m ²	 65.520	
				RAZEM	65.520
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną poz.2	m ² m ²	 65.520	
				RAZEM	65.520
4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wyspów piwnicznych (1.40+0.80)*0.55*0.15*4	m ³ m ³	 0.726	
				RAZEM	0.726
5	KNR 4-01 0304-01	Murowanie ścian wyspów piwnicznych z cegły klinkierowej pełnej poz.4	m ³ m ³	 0.726	
				RAZEM	0.726
6	KNR-W 4- 01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm (17.35+6.05)/0.15	otw. otw.	 156.000	
				RAZEM	156.000
7	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie (17.35+6.05)*3.10	m ² m ²	 72.540	
				RAZEM	72.540
8	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.7	m ² m ²	 72.540	
				RAZEM	72.540
9	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.8	m ² m ²	 72.540	
				RAZEM	72.540
10	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 17.35+6.05	m m	 23.400	
				RAZEM	23.400
11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 52.416	
				RAZEM	52.416
12	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (17.35+6.05+17.35+1.80)*0.50	m ² m ²	 21.275	
				RAZEM	21.275
13	KNR 2-02 1211-01	Kraty prętowe o powierzchni do 1 m ² otwierane - montaż krat do wyspów piwnicznych 1.40*0.40*4	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
14	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.4	m ³ m ³	 0.726	
				RAZEM	0.726
15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.14	m ³ m ³	 0.726	
				RAZEM	0.726
16	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.15*1.5	t t	 1.089	
				RAZEM	1.089