

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Elewacja frontowa			
1.1		Usunięcie całości skorodowanych, odparzonych i zasolonych fakturowych tynków wszystkich elewacji frontowej			
1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków elewacji	m ²		
d.1. 1		128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
2	KNNR-W 3 1208-01	Czyszczenie elewacji myjką ciśnieniową	m ²		
d.1. 1		poz.1	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
3	KNNR-W 3 1201-04	Usunięcie zaprawy ze spoin na głębokość ok. 2 cm	m ²		
d.1. 1		poz.1	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
4	KNNR-W 4-01 0307-03	Przemurowanie pęknięć murów	m		
d.1. 1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNNR-W 4-01 0619-03	Oczyszczenie murów za pomocą szczotek stalowych	m ²		
d.1. 1		poz.1	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
6	KNNR-W 4-01 0109-11 + KNNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m ³		
d.1. 1		poz.1*0.025	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
1.2		Wykonanie na elewacji frontowej tynków renowacyjnych z zachowaniem faktury jak istniejąca			
7	KNNR-W 4-01 0621-05	Pokrycie powierzchni murów preparatem grzybobójczym Caparol CAPATOX	m ²		
d.1. 2		poz.1	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
8	KNNR-W 3 1207-01	Obrzutka tynkarska powierzchni murów (z zastosowaniem CAPATECT Vorspritz)	m ²		
d.1. 2		poz.1	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
9	KNNR-W 3 1207-02	Naniesienie tynku komorowego CAPATECT Porengrundputz (gr. min. 1 cm)	m ²		
d.1. 2		poz.1	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
10	KNNR-W 3 1207-03	Naniesienie warstwy tynku renowacyjnego CAPATECT Sanierputz (gr. 1,5 cm)	m ²		
d.1. 2		Krotność = 1.5 poz.1	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
11	wycena indywidualna	Rusztowania z montażem i demontażem (przyjęto 2 miesiące)	m ²		
d.1. 2		Krotność = 2 poz.1*1.2	m ²	153.600	
				RAZEM	153.600
1.3		Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi firmy CAPAROL lub KEIM			
12	KNNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą Caparol Sylitol Finisch	m ²		
d.1. 3		poz.1	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
1.4	45453000-7	Elewacja tylna			
1.4.1		Usunięcie całości skorodowanych, odparzonych i zasolonych fakturowych tynków wszystkich elewacji tylnej			
13	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków elewacji	m ²		
d.1. 4.1		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 4.1	KNNR-W 3 1208-01	Czyszczenie elewacji myjką ciśnieniową	m ²		
		poz.13	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
15 d.1. 4.1	KNNR-W 3 1201-04	Usunięcie zaprawy ze spoin na głębokość ok. 2 cm	m ²		
		poz.13	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
16 d.1. 4.1	KNNR-W 4-01 0307-03	Przemurowanie pęknięć murów	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
17 d.1. 4.1	KNNR-W 4-01 0619-03	Oczyszczenie murów za pomocą szczotek stalowych	m ²		
		poz.13	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
18 d.1. 4.1	KNNR-W 4-01 0109-11 + KNNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 5 km	m ³		
		poz.13*0.025	m ³	3.825	
				RAZEM	3.825
1.4. 2		Wykonanie na elewacji tylnej tynków renowacyjnych z zachowaniem faktury jak istniejąca			
19 d.1. 4.2	KNNR-W 4-01 0621-05	Pokrycie powierzchni murów preparatem grzybobójczym Caparol CAPATOX	m ²		
		poz.13	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
20 d.1. 4.2	KNNR-W 3 1207-01	Obrzutka tynkarska powierzchni murów (z zastosowaniem CAPATECT Vorspritz)	m ²		
		poz.13	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
21 d.1. 4.2	KNNR-W 3 1207-02	Naniesienie tynku komorowego CAPATECT Porengrundputz (gr. min. 1 cm)	m ²		
		poz.13	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
22 d.1. 4.2	KNNR-W 3 1207-03	Naniesienie warstwy tynku renowacyjnego CAPATECT Sanierputz (gr. 1,5 cm) Krotność = 1.5	m ²		
		poz.13	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
23 d.1. 4.2	wycena indywidualna	Rusztowania z montażem i demontażem (przyjęto 2 miesiące) Krotność = 2	m ²		
		poz.13*1.2	m ²	183.600	
				RAZEM	183.600
1.4. 3	45320000-6	Docieplenie ścian od wewnątrz np. metodą systemową, malowanie elewacji oraz obróbki blacharskie wykonywane z rusztowań			
24 d.1. 4.3	KNNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
		poz.28*1.1	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
25 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.24	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
26 d.1. 4.3	KNNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20 m	m ²		
		poz.24	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
27 d.1. 4.3	KNNR 2-02 1614-03	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m ²		
		15.0*2.0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1. 4.3	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
		2.50*2.0+4.0*2.0	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
29 d.1. 4.3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
30 d.1. 4.3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		13.50*2	m	27.000	
				RAZEM	27.000
31 d.1. 4.3	KNR 19-01 0582-02 analogia	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy-materiał z odzysku	m		
		poz.29	m	15.000	
				RAZEM	15.000
32 d.1. 4.3	KNR 19-01 0583-02 analogia	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy - materiał z odzysku	m		
		poz.30	m	27.000	
				RAZEM	27.000
33 d.1. 4.3	KNR 19-01 0584-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy	m ²		
		poz.29*0.2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.1. 4.3	KNR 19-01 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy	m ²		
		poz.29*0.6	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
35 d.1. 4.3	KNR 2-02 2601-01+ kalk.własna analogia	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,tynki,mozaiką szkloną-analogia- docieplenie w systemie	m ²		
		158	m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
36 d.1. 4.3	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościeży - styropian z 1 warstwy siatki	m ²		
		poz.35*0.2	m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
37 d.1. 4.3	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki	m		
		poz.36/0.40	m	79.000	
				RAZEM	79.000
38 d.1. 4.3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		0.50*1.0*15.0	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
39 d.1. 4.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
		poz.38	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
40 d.1. 4.3	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		poz.38/1.0	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
41 d.1. 4.3	kalk. własna	Przyklejenie profili styropianowych	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
42 d.1. 4.3	kalk. własna	Czas pracy rusztowań grupy 1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4.4		Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi firmy CAPAROL lub KEIM			
43 d.1. 4.4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą Caparol Sylitol Finisch	m ²		
		poz.13	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
1.4.5		Remont i wzmocnienie płyt balkonowych			
44 d.1. 4.5	KNR 4-01 0204-03	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m2	m ²		
		2*12	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1.4.6		Remont drewnianych balustrad balkonowych			
45 d.1. 4.6	KNR 4-01 0912-04	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		6*12	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000