

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej grub. 10 cm	m ³		
		2.50*0.50*0.10	m ³	0.125	
				RAZEM	0.125
2	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		3.50*0.50	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk - od strony ulicy	m ²		
		4.25*0.55	m ²	2.338	
				RAZEM	2.338
4	KNR 0-11 0321-01	Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" kolorowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.3	m ²		
			m ²	2.338	
				RAZEM	2.338
5	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian 0.80*1.70*4.25+0.60*0.70*3.50	m ³		
			m ³	7.250	
				RAZEM	7.250
6	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi	m ²		
		4.25*1.80+3.50*0.80	m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
7	KNR 2-02 0605-10	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.6	m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
8	KNR 2-02 0605-11	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych na zimno - druga warstwa	m ²		
		10.45	m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
9	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy dociskowa na papę	m		
		4.25+3.50	m	7.750	
				RAZEM	7.750
10	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm	otw.		
		7.75/0.15	otw.	51.667	
				RAZEM	51.667
11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		poz.5	m ³	7.250	
				RAZEM	7.250
12	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.22*0.50	m ²	0.610	
				RAZEM	0.610
13	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - murowanie ścianek wyspów piwnicznych	m ²		
		1.22*0.50	m ²	0.610	
				RAZEM	0.610
14	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.1+poz.3*0.10+poz.12*0.12	m ³	0.432	
				RAZEM	0.432
15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 7	m ³	0.432	
		poz.14			
				RAZEM	0.432
16	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.15*1.5	t	0.648	
				RAZEM	0.648