

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie opaski betonowej (10.80+10.80+9.30)*0.50*0.15	m ³ m ³	 2.318	
				RAZEM	2.318
2	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (10.80+10.80+9.30)*0.50	m ² m ²	 15.450	
				RAZEM	15.450
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie muru oporowego 3.60*0.90*0.25	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
4	KNR 4-01 0304-01	Wykonanie muru oporowego z cegły klinkierowej poz.3	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie podestu betonowego przy drzwiach od podwórza 1.10*1.00*0.15	m ³ m ³	 0.165	
				RAZEM	0.165
6	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian 10.40*1.70*0.80+10.40*1.00*0.80+(1.00+1.70)*0.5*9.30*0.80	m ³ m ³	 32.508	
				RAZEM	32.508
7	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 10.40*1.70+10.40*1.00+9.30*1.35	m ² m ²	 40.635	
				RAZEM	40.635
8	KNR-W 4-01 0203-02 analogia	Wyrównanie ścian fundamentowych wartwą betonu grubości 10 cm (ścianka dociskowa) poz.7*0.10	m ³ m ³	 4.064	
				RAZEM	4.064
9	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa poz.7	m ² m ²	 40.635	
				RAZEM	40.635
10	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa poz.9	m ² m ²	 40.635	
				RAZEM	40.635
11	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej - 2 warstwy Krotność = 2 40.635	m ² m ²	 40.635	
				RAZEM	40.635
12	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy dociskowe do papy 30.10	m m	 30.100	
				RAZEM	30.100
13	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.6	m ³ m ³	 32.508	
				RAZEM	32.508
14	KNR 4-02 0130-07	Demontaż szafki gazowej ściennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki gazowe naścienne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 3 0703-05	Wymiana balustrady z pochwytem na murku oporowym 3.60*0.90	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
17	KNR-W 4-02 0236-02 analogia	Udrożnienie rur spustowych 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaka z PCW na rurze spustowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.3	m ³		
			m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.19	m ³		
			m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
21	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.20*1.5	t	4.692	
				RAZEM	4.692