

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0212-01</b>	Rozebranie opaski betonowej  (16.50-3.70)*0.50*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
2	<b>KNR 4-01 0104-02</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian 0.80*2.00*(16.50+8.70)+0.80*1.50*12.80	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  55.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.680</b>
3	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi  (16.50+8.70)*2.00+12.80*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
4	<b>KNR-W 4-01 0203-02 analogia</b>	Wyrównanie ścian fundamentowych wartwą betonu grubości 10 cm (ścianka dociskowa)  poz.3*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.960</b>
5	<b>KNR 0-29 0637-01</b>	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
6	<b>KNR 0-29 0641-01</b>	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
7	<b>KNR-W 3 0207-02</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
8	<b>KNR 0-18 2614-02 analogia</b>	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej  16.50+8.70+12.80	m  m	  38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
9	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  55.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.680</b>
10	<b>KNR 4-05II 0222-05</b>	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	<b>KNR 4-02 0234-10</b>	Demontaż osadnika  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	<b>KNR 2-15 0217-02</b>	Montaż czyszczaka z PCW na rurze spustowej  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	<b>KNR 4-01 0213-01 analogia</b>	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku  (10.15+9.10+13.80)*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.525</b>
14	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
15	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
16	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu  poz.15*1.5	t  t	  1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>