

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków na kominach ponad dachem (0.42+1.90)*2*2.75*2+(0.42+2.85)*2*2.75+(0.42+2.45)*2*2.75	m ² m ²	59.290	
				RAZEM	59.290
2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.56*2.04*2+0.56*2.99+0.56*2.59	m ² m ²	5.410	
				RAZEM	5.410
3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana zwykła 0.38*1.85*2.75*2+0.38*2.80*2.75+0.38*2.40*2.75	m ³ m ³	9.301	
				RAZEM	9.301
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.62*2.09*2+0.62*3.04+0.62*2.64	m ² m ²	6.113	
				RAZEM	6.113
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg kg	18.339	
				RAZEM	18.339
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.4	m ² m ²	6.113	
				RAZEM	6.113
7	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian kominowych zewnętrznych ponad dachem - przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do ścian kominów poz.1	m ² m ²	59.290	
				RAZEM	59.290
8	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian kominów z cegły 4<szt./m2>*poz.7<m2>	szt szt	237.160	
				RAZEM	237.160
9	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów poz.7	m ² m ²	59.290	
				RAZEM	59.290
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.75*16	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
11	KNKRB 2 0803-01	Tynki gr.8 mm na ścianach pocienione III kat.wykonywane ręcznie poz.9	m ² m ²	59.290	
				RAZEM	59.290
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - przy kominach (0.48+1.95+0.48+1.95+0.48+2.90+0.48+2.50)*2*0.35	m ² m ²	7.854	
				RAZEM	7.854
13	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - przy kominach poz.12	m ² m ²	7.854	
				RAZEM	7.854
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - listwy dociskowe (0.48+1.95+0.48+1.95+0.48+2.90+0.48+2.50)*2*0.10	m ² m ²	2.244	
				RAZEM	2.244
15	KNR-W 4- 01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 (0.48+1.95+0.48+1.95+0.48+2.90+0.48+2.50)*2*0.50	m ² m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
16	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów 23.55	m ² m ²	23.550	
				RAZEM	23.550
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.025+poz.2*0.07+poz.3	m ³ m ³	11.162	
				RAZEM	11.162

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.17	m ³ m ³	 11.162	
				RAZEM	11.162
19		Składowanie gruzu poz.18*1.5	t t	 16.743	
				RAZEM	16.743