

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0212-01</b>	Rozebranie opaski betonowej  (16.50+9.80+16.30-3.95)*0.55*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.189	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.189</b>
2	<b>KNR 4-01 0104-02</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian 16.50*1.10*0.80+9.80*1.30*0.80+(16.30-3.50)*1.45*0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 39.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.560</b>
3	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi  16.50*1.10+9.80*1.30+12.80*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
4	<b>KNR-W 4-01 0203-02 analogia</b>	Wyrównanie ścian fundamentowych wartwą betonu grubości 10 cm (ścianka dociskowa)  poz.3*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.945	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.945</b>
5	<b>KNR 0-29 0637-01</b>	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
6	<b>KNR 0-29 0641-01</b>	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10 poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
7	<b>KNR-W 3 0207-02</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
8	<b>KNR 0-18 2614-02 analogia</b>	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej  42.6	m m	 42.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.600</b>
9	<b>KNR-W 4-01 0633-02</b>	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 42.6/0.15	otw. otw.	 284.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>284.000</b>
10	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 39.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.560</b>
11	<b>KNR-W 4-02 0236-02 analogia</b>	Udrożnienie rur spustowych  4	msc. msc.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	<b>KNR 4-05II 0222-05</b>	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki  4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	<b>KNR 2-15 0217-02</b>	Montaż czyszczaka z PCW na rurze spustowej  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNR 4-01 0213-01 analogia</b>	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku  (16.50+9.80+16.30-3.95)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.325</b>
15	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wyspów piwnicznych (2.40+0.50)*0.80*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.580</b>
16	<b>KNR 2-02 0206-01</b>	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu ( wykonanie ścian wyspów piwnicznych betonowych) (2.40+0.50)*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.320</b>
17	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - częściowe rozebranie muru oporowego 3.20*1.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Wykonanie muru oporowego z cegły klinkierowej poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	<b>KNR 2-02 0902-01</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - otynkowanie muru oporowego 3.20*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
20	<b>KNR 3 0703-05</b>	Wymiana balustrady na murku oporowym (3.90+1.30)*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.680</b>
21	<b>KNR 4-01 0417-03 analogia</b>	Wymiana poręczy 2.2	m m	 2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
22	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Wykonanie wylewki betonowej na murku z cegły oraz podestu 3.90*0.25*0.05+1.30*1.20*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.205</b>
23	<b>NNRNKB 202 2147-01</b>	Obłożenie stopni schodowych okładziną granitową 1.17*0.26*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.434</b>
24	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.15+poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.769</b>
25	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.769</b>
26	<b>kalk. włas- na</b>	Koszt składowania gruzu poz.25*1.5	t t	 7.154	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.154</b>