

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Roboty budowlane			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi, schodów folią folią	m ²		
d.1	0103-02	0.90*2.0*9+0.70*2.0*2+1.70*2.60+1.25*0.47*24+1.20*1.70*2	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	29.80*3.0-0.90*2.0-0.70*3.0	m ²	85.500	
	całość parteru			RAZEM	85.500
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	1.30*2.50+5.50*2.50+3.50*2.50*2+(2.26+3.26)*2.50+1.25*(0.27+0.18)*24	m ²	61.800	
	sufity i schody	A (suma częściowa)		-----	
			m ²	61.800	
	ściany	(6.80+2.50)*2*1.0*2-0.90*0.6*7	m ²	33.420	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	33.420	
				RAZEM	95.220
4	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(6.80+2.50)*2*1.40*2-0.90*1.4*7	m ²	43.260	
	ściany lampy i Ilp.			RAZEM	43.260
5	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1	0101-04	poz.2	m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
6	KNR AT-26	Gruntowanie ścian ręczne pod tynk	m ²		
d.1	0102-01	85.5	m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
7	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
d.1	0201-02	poz.6	m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
8	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²		
d.1	0201-05	poz.2	m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
9	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0301-01	poz.8	m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
10	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
d.1	0301-02	85.50	m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
11	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m ²		
d.1	0301-03	poz.9	m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
12	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
d.1	01-19	1.30*2.50+5.50*2.50+3.50*2.50*2+(2.26+3.26)*2.50+1.25*(0.27+0.18)*24	m ²	61.800	
	sufity i stopnie od stopu	A (suma częściowa)		-----	
			m ²	61.800	
	ściany I i II p.	(6.80+2.50)*2*2.40*2-0.90*2.0*8	m ²	74.880	
				RAZEM	136.680
13	KNR 0-33	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem	m ²		
d.1	0121-02	1.10*2+1.70*2+1.35*2+3.0*2+1.70*2+2.60*2+2.0*2+1.0+1.25*30	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
14	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	1.30*2.50+5.50*2.50+3.50*2.50*2+(2.26+3.26)*2.50+1.25*(0.27+0.18)*24	m ²	61.800	
	sufity i schody			RAZEM	61.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR-W 2-02 2011-02 ściany I i II p.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (6.80+2.50)*2*2.40*2-0.90*2.0*8	m ² m ²	74.880	
				RAZEM	74.880
16 d.1	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.14+poz.3B+29.80*1.50	m ² m ²	139.920	
				RAZEM	139.920
17 d.1	KNR 0- 33(wł) 01-09 wycena in- dywidualna	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm poz.4+29.8*1.50-0.90*1.50	m ² m ²	86.610	
				RAZEM	86.610
2		stolarka klatki			
18 d.2	KNR 4-01 0354-04 drzwi WC	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych- nad drzwiami WC 0.80*1.0*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
20 d.2	KNR 0-19 0928-09 okna klatki	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 1.10*1.70+1.05*1.35	m ² m ²	3.288	
				RAZEM	3.288
21 d.2	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-wew.i zew 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.2	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. poz.19	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
23 d.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2-WC 0.70*2.0*2	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
24 d.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami- WC+ od podwórka 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.2	KNR 4-01 0920-27 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków zatraskowych do wc 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1.0*2.50+0.60*2.50+1.70*2.60*2+1.0*2.0*2	m ² m ²	16.840	
				RAZEM	16.840
27 d.2	KNR 4-01 1301-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych-drzwi od podwórka 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2	wycena in- dywidualna	Rozebranie elementów schodów - balustrady	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
29 d.2	KNR 4-01 0417-03 analogia	Montaż elementów schodów drewnianych - poręcz na parterze	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
30 d.2	KNR-W 2-02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m		
		11.50	m	11.500	
				RAZEM	11.500
3		Posadzki płytkowe			
31 d.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro-parter+półpietra+schody parteru 1.60*2.50+1.72*1.25+2.44*2.50+5.50*2.50+1.30*2.50*2+1.25*0.30*5	m ²		
			m ²	34.375	
				RAZEM	34.375
32 d.3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm-parter Krotność = 3 1.60*2.50+1.72*1.25+2.44*2.50+5.50*2.50	m ²		
			m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
33 d.3	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm 1.60*2.50+1.72*1.25+2.44*2.50+5.50*2.50+1.30*2.50*2	m ²		
			m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
34 d.3	KNR AT-23 0217-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 1.60*2+1.70+2.74*2+5.50*2+2.51-1.60+1.30*4+2.50*2	m		
			m	32.490	
				RAZEM	32.490
35 d.3	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni i podstopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm 1.25*9	m		
			m	11.250	
				RAZEM	11.250
36 d.3	KNR AT-23 0310-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem	m		
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
4		posadzki drewniane			
37 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		36.7	m ²	36.700	
				RAZEM	36.700
38 d.4	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg - I i IIp.	m ²		
		3.26*2.50*2-1.0*0.60	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
39 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		36.7	m ²	36.700	
				RAZEM	36.700
40 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin przemysłowych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		36.7	m ²	36.700	
				RAZEM	36.700
41 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		2.50*2+3.26*4	m	18.040	
				RAZEM	18.040
5		pozostałe			
42 d.5	KNR 4-02 0210-04 analogia	Przeróbka trasy odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.5	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa rury z PCV płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 6.20*0.20*3	m ²		
			m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
44 d.5	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		36.7	m	36.700	
				RAZEM	36.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2-skrzynki elek i inne	szt.		
d.5	1209-13	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km	m ³		
d.5	0108-11				
	0108-12	poz.2*0.03+poz.38*0.025+0.050	m ³	3.008	
				RAZEM	3.008
47	KNR 0-	Opłata za wysypisko	t		
d.5	33(wł) 01-15	poz.46*1.5	t	4.512	
				RAZEM	4.512
48	KNR-W 4-03	Wymiana opraw żarowych pyłoszczelnych do nakręcania na oprawę z czujnikiem ruchu 12V-parter	kpl.		
d.5	0605-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku-wejście od podwórka	m ²		
d.5	0213-01				
	analogia	0.90*0.8	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
50	wycena indywidualna	Montaż zadaszenia z PCV nad wejściem do budynku od podwórka	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000