

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 Krotność = 5	m ²		
		poz.1	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe	m ²		
		poz.1	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		296.93	m ²	296.930	
				RAZEM	296.930
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (10.80+5.00+5.30)*0.09	m ²		
			m ²	1.899	
				RAZEM	1.899
7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		poz.6	m ²	1.899	
				RAZEM	1.899
8	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		(10.80+5.00+5.30)*0.35	m ²	7.385	
				RAZEM	7.385
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.1*0.004+poz.2*0.004*5	m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 7			
		poz.9	m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
11		Składowanie papy	t		
		poz.10*1.1	t	0.211	
				RAZEM	0.211