

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 2.90+2.10+3.20 6.70+1.60+3.50+3.40+2.80+6.10	m m m	8.200 24.100	
				RAZEM	32.300
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*14+ 0.60*3 1.80*2+1.20*2	m m m	7.400 6.000	
				RAZEM	13.400
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 5	miejsc. miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 24.10	m m	24.100	
				RAZEM	24.100
8	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.20	m m	8.200	
				RAZEM	8.200
9	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.40	m m	7.400	
				RAZEM	7.400
11	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 45.70/100	100 m 100 m	0.457	
				RAZEM	0.457
17	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 45.70	m m	45.700	
				RAZEM	45.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 45.70	m m	45.700	
				RAZEM	45.700
19	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-19 0205-02 analogia	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafka gazowa naścienna przy zaworze głównym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.02	m³ m³	0.020	
				RAZEM	0.020
25	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.24	m³ m³	0.020	
				RAZEM	0.020
26	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.24*1.50	ton ton	0.030	
				RAZEM	0.030